Legende - Bodenbeläge 1. OG

Linoleum
Erschließung, Büros

- **6 mm** **Linoleum inkl. Grundierung u. Spachtelung**, Verklebung Dispersionskleber
- **65 mm** **Heizestrich**, Rohrüberdeckung 45 mm CT-C25-F5-SB5-H50
- **30 mm** **Systemnoppenbahn** mit Trittschalldämmung, EPS
- **30 mm** **Trittschalldämmung** DES, WLG 040
- **60 mm** **Wärmedämmung** EPS, WLG 032, DEO, zweilagig
- **260 mm** **Stahlbetondecke**

Linoleum
Gemeinschaftsräume

- **6 mm** **Linoleum inkl. Grundierung u. Spachtelung**, Verklebung Dispersionskleber
- **65 mm** **Heizestrich**, Rohrüberdeckung 45 mm CT-C25-F5-S65-H50
- **30 mm** **Systemnoppenbahn** mit Trittschalldämmung, EPS
- **30 mm** **Trittschalldämmung** DES, WLG 040
- **60 mm** **Wärmedämmung** EPS, WLG 032, DEO, zweilagig
- **260 mm** **Stahlbetondecke**

Betonwerkstein 30 x 60
Treppenhäuser

- **25 mm** **Betonwerkstein i. Dünnbett**
- **65 mm** **Heizestrich**, Rohrüberdeckung 45 mm CT-C35-F5-S65-H50
- **30 mm** **Systemnoppenbahn** mit Trittschalldämmung, EPS
- **30 mm** **Trittschalldämmung** DES, WLG 040
- **40 mm** **Wärmedämmung** EPS, WLG 032, DEO, zweilagig
- **260 mm** **Stahlbetondecke**

Fliese 30 x 60
Sanitärräume, Pumi, Lager

- **10 mm** **Fliesenbelag i. Dünnbett mit Verbundabdichtung gem DIN 18534**
- **60 mm** **Heizestrich**, Rohrüberdeckung 45 mm CT-C35-F5-S60-H45
- **30 mm** **Systemnoppenbahn** mit Trittschalldämmung, EPS
- **30 mm** **Trittschalldämmung** DES, WLG 040
- **60 mm** **Wärmedämmung** EPS, WLG 032, DEO, zweilagig
- **260 mm** **Stahlbetondecke**

staubbindender Anstrich
Technik

- **60 mm** **staubbindender Anstrich**
- **Estrich**
- **65 mm** **Heizestrich** CT-F5-S60
- **30 mm** **Trittschalldämmung** DES, WLG 040
- **100 mm** **Wärmedämmung** EPS, WLG 032, DEO, zweilagig
- **Schleuderbeton** Q 200 54-AL
- **260 mm** **Stahlbetonscheibe**

Terrassendielen
Dachterrasse

- **Terrassendielen**
- **21 mm** **Resysta Hohlraum-Dielen**, R11 140/21 mm Oberfläche geriffelt Fugen 8mm
- **80-260 mm** **Unterkonstruktion** auf höhenverstellbarem Kunststoff-Stelzlager
- **2 mm** **Abdichtung** mit Kunststoffbahn auf Schutzfolie
- **20-180 mm** **Gefällestämmung** WLG 032
- **80 mm** **Grunddämmung** WLG 032
- Dampfsperre
- **260 mm** **Stahlbetondecke**

Decken über Fertigbädern sind als Filigrandecken auszuführen.

Legende - Brandschutz

fb	feuerhemmende Wand	fb-ds	feuerbeständige, dicht- und selbstschließende Tür (fb-ds)
hfb	hochfeuerhemmende Wand	hfb-ds	hochfeuerhemmende, dicht- und selbstschließende Tür (hfb-ds)
hfb-m	hochfeuerhemmende Wand mit mechanischer Beanspruchung	rs	feuerhemmende, rauchdichte- und selbstschließende Tür (fb-rs)
fb-m	feuerbeständige Wand		feuerbeständige, rauchdichte- und selbstschließende Tür (rs)
fb-m	feuerbeständige Wand mit mechanischer Beanspruchung	ds	dichtschließende Tür (ds)

Legende - Baustoffe

- Verbinder
- Dämmung weich
- Dämmung hart
- Stahlbeton tragend
- Stahlbeton F60 hochfeuerhemmend mech. beansprucht
- Stahlbeton F 60 hochfeuerhemmend
- Stahlbeton nichttragend
- Fertigteil
- Stahlbeton WU gem. Statik
- Beton unbewehrt
- Vollholzwand / Stütze
- Hochfensterplatte
- GK - Wand
- GK - Wand Feuchtraum
- Holzwand Fassade
- Begrünung
- Folien, Bitumen
- Luftschiter Anschluss

±0,00 OKFF	Oberkante Fertigfußboden im Grundriss	±0,00 OKFF	Oberkante Fertigfußboden im Grundriss, Schnitt und Ansicht
-0,15 OKRF	Oberkante Rohfußboden im Grundriss	-0,15 OKRF	Oberkante Rohfußboden im Grundriss, Schnitt und Ansicht
1,25² 3,00	Oberkante Fertigfußboden im Grundriss	-0,30 UKRD	Unterkante Rohdecke in Schnitt und Ansicht
		1,25 3,25	Oberkante Rohfußboden im Grundriss

BD	Bodendurchbruch	UZ	Unterzug
BS / BK	Bodenschlitz / Bodenkanal	R / RE	Rollladengurt / Rolladen, elektrisch betr.
DD	Deckendurchbruch	BRH	Brüstungshöhe
WD	Wanddurchbruch	FB	Fußbodenbelag
WS	Wandschlitz	WM	Wandmaterial
OK	Oberkante	DM	Deckenmaterial
UK	Unterkante	GF	Brutto-Grundfläche
UKD	Unterkante Rohdecke	NF	Netto-Grundfläche
VK	Vorderkante	RU	Raumumfang
HK	Hinterkante	RH	Raumhöhe im Lichten
RWA	Rauch- und Wärmeabzug	Text	Statik
RL	Raumentlüftung	RR	Regenrohr / Fallrohr
	Entlüftung über Dach/SW	RW	Regenwasser
		SW	Schmutzwasser

Sämtliche Maße sind vor Beginn der Arbeiten vom Unternehmer eigenverantwortlich am Bau zu prüfen.
Sämtliche Einbaumaße sind an der Baustelle zu nehmen.
Alle Werkpläne sind nur in Verbindung mit den gültigen Schal- und Bewehrungsplänen des Tragwerksplaners, sowie den Durchbruchsplänen der Fachingenieure gültig und/oder den ergänzenden Angaben.
Dehnungsfugen sind nach Angabe Tragwerksplaner auszuführen.
Bei der Bauausführung sind die Planungen der Fachingenieure sowie die Angaben der Sonderfachleute zu beachten. Firmendetails und Ausführungszeichnungen gelten nur mit Genehmigungsvermerk des Architekten.
Die Koordinationspflicht bleibt unberührt.
Der Ausführende ist verpflichtet, den Auftraggeber auf etwaige Unstimmigkeiten der Ausführungsunterlagen hinzuweisen (VOB, § 3.3).

Angaben der Brüstungshöhen ab OKFF — Angaben der Türhöhen ab OKFF

Datum	Änderungen	Index	bearb.

Alle Maße sind bezogen auf OKFF EG : 63,00 NHN = ± 0,00



US 2 Bodenbeläge 1. OG

Dateiname: THH Tolgerhaus 230503

MSTB:	1:50, 1:10
PHASE:	Ausführung
ZEICHEN:	fa
DATUM:	08.06.2026
PLANNUMMER,INDEX:	THH 260608 AR 5 US 2
PLANFORMAT:	DIN A 0

Vorabzug

Unterschrift Bauherr

Unterschrift Architekt