

Leistungsverzeichnis

Leistungsbeschreibung

Projekt

469

Kita Hagen

Bauvorhaben

**Umbau + Nutzungsänderung
ehem. Polizeiwache in eine
Kindertagesstätte und Verwaltungsräume
Prentzelstr. 6, 58095 Hagen**

Leistung (LV)

25

Schreinerarbeiten

Ausführungsbeginn

k.A.

Ausführungsende

k.A.

Angebotsaufforderung

Sollten Sie an der Ausführung folgender Leistungen interessiert sein, bitten wir um die termingerechte Abgabe Ihres Angebotes.

Abgabetermin

k.A.

Abgabezeit

k.A.

Abgabeort

Zuschlagsfrist

k.A.

MwSt.

19,00 %

Währung

EUR

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 70

Leistungsverzeichnis

Leistungsverzeichnis

Projekt (469)

Kita Hagen

Leistung (LV)

25 Schreinerarbeiten

Bauvorhaben

**Umbau + Nutzungsänderung
ehem. Polizeiwache in eine
Kindertagesstätte und Verwaltungsräume
Prentzelstr. 6, 58095 Hagen**

Bauherr

Telefon
Fax

Planverfasser / Ausschreibung

Telefon
Fax

Bauleitung

Telefon
Fax

Ansprechpartner / Bemerkung

Diese Unterlagen sind vollständig auszufüllen und mit Stempel/Unterschrift einzureichen. Bitte sorgen Sie für den termingerechten Eingang Ihres Angebots am Abgabeort (siehe Deckblatt). Sie haben Fragen? Kontaktieren Sie uns.

Angebotssumme in EUR

Angebotssumme, Netto:

.....

.....

zzgl. MwSt. (19,0 %):

.....

.....

Angebotssumme, Brutto:

.....
Angebotsabgabe

.....
Geprüft

.....
Anbieter - Datum, Ort

.....
Ausschreibender - Ort, Datum

Stempel

Stempel

.....
Anbieter - Unterschrift

.....
Angebotssumme nachgeprüft

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

Allgemeine Angaben

! Als Vertragsgrundlage für die Ausführung der Arbeiten, Lieferungen und unentgeltlich zu bewirkender Nebenleistungen gelten die in der Leistungsbeschreibung eingefügten Allgemeinen, Zusätzlichen, Technischen und Besonderen Vertragsbedingungen, die durch Unterschrift auf dieser Seite anerkannt werden.

- Die Teilnahme am Wertungsverfahren setzt die Einhaltung des Abgabetermins
- Eine Wertung des Angebotes ist nur bei Abgabe vollständig ausgefüllter Unterlagen möglich.
- Alle Einzelpreise (EP) sind Netto in EUR mit maximal drei Nachkommastellen einzutragen.
- Ein Bieterangabenverzeichnis kann Bestandteil dieser Leistungsbeschreibung sein. Angaben oder Ausprägungen sind dort vollständig und kompakt einzutragen.
- Änderungen oder Alternativen zu diesem Leistungsverzeichnis haben nur dann Gültigkeit, wenn Sie schriftlich vereinbart werden.
- Unterschrift/ Stempel sind auf den Seiten 'Zwei', 'Drei' und der "LV-Zusammenfassung" erforderlich.
- Legen Sie Ihrem Angebot eine gültige Freistellungsbescheinigung (Bauabzugssteuer) bei.
- Legen Sie Ihrem Angebot einen vollständigen und aktuellen Eignungsnachweis (z.B. PQ) bei.
- Anlagen sind Ausschreibungsbestandteil. Nur vollständige Angebotsabgaben können berücksichtigt werden.
- Skontovereinbarung: -
- Vertragsstrafe: -
- Sicherheit / Gewährleistung: 5,00 % vom Rechnungsbetrag
- Vergabeverfahren: Offenes Verfahren

Abzüge Netto

- Erfüllungsbürgschaft -
- Bauwesensversicherung -
- anteilige Baubeschilderung -
- anteilige Baureinigung -
- anteiliges Bauwasser -
- anteiliger Baustrom -

Abzüge Brutto

Anbieter - Datum, Stempel/Unterschrift

Stempel

.....
Anbieter

GAEB-Datenaustausch

- Zusätzlich zur Papierform oder PDF-/XPS-Datei können Sie dieses Leistungsverzeichnis auch als Austauschdatei per E-Mail oder Datenträger erhalten.
- Austauschformat: GAEB 90/ XML 3.2/ 3.3 (Datenart 81/ 83)
- GAEB-Struktur der Ordnungszahlen (Gliederung): '1123344PPP'
- **Die Angebotsabgabe im Format GAEB 84 ist erwünscht.**

Inhaltsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten	
Nr.		Bezeichnung	Seite
		Deckblatt des Leistungsverzeichnisses	1
		Technische Vorbemerkung	5
		Allgemeine Vorbemerkung	8
01	Titel	Kita	9
		Vorbemerkungen/Systembeschreibung	10
01.1	Untertitel	Gemeinschaftsküche	12
01.2	Untertitel	Garderobe	19
01.3	Untertitel	Schrankwände	22
01.4	Untertitel	WC Räume	30
01.5	Untertitel	Küche Mitarbeitende	34
01.6	Untertitel	Türnischen/weitere Möbel	38
02	Titel	Verwaltung/Personal	43
		Vorbemerkungen/Systembeschreibung	44
02.1	Untertitel	Brüstungsmöbel	46
02.2	Untertitel	Schrankwände Büros	51
02.3	Untertitel	Sideboards Büros	57
02.4	Untertitel	Küchen	62
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	68
		Zusammenfassung der Gliederungspunkte	70

25 LV Schreinerarbeiten

Technische Vorbemerkung

Technische Vorbemerkung

1. DIN-Vorschriften

Alle Arbeiten sind entsprechend: der Verdingungsordnung für Bauleistungen VOB Teil B und Teil C, den Deutschen Normen DIN, den europäischen Normen EN, sowie den geltenden Vorschriften und technischen Regelwerken, und den einschlägigen anerkannten Regeln der Technik jeweils in der neuesten und gültigen Fassung auszuführen.

Besonders wird hiermit auf die Einhaltung der Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen nach UVV-Vorschriften, den behördlichen Bestimmungen, auf die Herstellung und Vorhaltung von Bausteifen, auf die Herstellung und Vorhaltung von Abdeckungen, Umwehrungen und Öffnungen nach VOB/C, sowie auf die Einhaltung der Vorschriften zum aktiven und passiven Brandschutz hingewiesen.

Die Unfallverhütungsvorschriften "Bauarbeiten" (GUV-V C 22) sind zu beachten.

Grundlagen der Arbeiten sind ferner:

Der AN hat vor der Ausführung seiner Arbeiten sich mit den Inhalten des SiGePlans vertraut zu machen, seine Gefährdungsbeurteilung mit dem SiGeKo abzustimmen und die Ergebnisse in die Gefährdungsbeurteilung zu übernehmen. Der AN hat grundsätzlich den Vorgaben des SiGeKo s Folge zu leisten.

Auf die strikte Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften wird durch den AG großen Wert gelegt. Die Baustelle befindet sich in unmittelbarer Nähe zu Grund- und weiterführenden Schulen! Bei Nichtbeachtung der Sicherheitsvorschriften ist sowohl der Vertreter des Bauherren als auch der SiGeKo jederzeit berechtigt die Baustelle stillzulegen. "Eigene" Liefer- und Geschäftsbedingungen des AN finden keine Anwendung.

2. Ortsbesichtigung

Es wird dem Bieter empfohlen, sich zur Angebotskalkulation über die Gegebenheiten vor Ort zu informieren, insbesondere über das Baugrundstück, die Zufahrtsmöglichkeiten, die örtlichen Verkehrsverhältnisse sowie die Strom- und Wasserversorgung. Ortsbesichtigungen finden in der Organisation der Vergabestelle statt.

3. Leistungsumfang

Alle Angebotspreise verstehen sich für fix- und fertige Montage, inkl. aller Nebenarbeiten und erforderlichen Montagezubehörteile, Schrauben etc.

Alle Leistungen beinhalten neben der Lieferung auch das Abladen, Zwischenlagern und Transportieren. Sämtliche Genehmigungen und Gebühren, die zur Leistungserbringung des AN erforderlich sind, sind von diesem einzukalkulieren.

4. Fachbauleiter/Polier

Der Arbeitsablauf ist mit der Bauleitung abzustimmen. Für die Durchführung der Arbeiten ist ein erfahrener, deutschsprachiger, weisungsbefugter Fachbauleiter des AN zu benennen, der für die inhaltliche und terminliche Abstimmung mit der Bauleitung verantwortlich ist und die Arbeiten regelmäßig überwacht.

25	LV	Schreinerarbeiten
Technische Vorbemerkung		
<p>Er ist für die Einhaltung der am Leistungsort jeweils geltenden Unfallverhütungs- und Arbeitsvorschriften, für die ordnungsgemäße Durchführung der Arbeiten unter Beachtung der anerkannten Regeln der Technik und aller sonstigen erforderlichen Vorkehrungen während der Ausführung bis zur Abnahme durch die Bauleitung verantwortlich. Der AN ist allein für die Ausführung und ordnungsgemäße Erfüllung seiner Leistung verantwortlich.</p> <p>Er hat keinen Anspruch auf Überwachung seiner Leistung durch die Bauleitung. Die anfallenden Leistungen sind so zu erbringen, dass sie die geforderten Eigenschaften aufweisen und den anerkannten Regeln der Baukunst entsprechen. Von der Bauleitung festgestellte Mängel sind sofort in Abstimmung zu beseitigen und die Leistung in einen fachgerechten Zustand zu bringen.</p> <p>5. Baubesprechungen</p> <p>Der AN ist verpflichtet an den wöchentlichen Projektbesprechungen des AG unter Teilnahme des weisungsbefugten, deutschsprachigen Fachbauleiters auf der Baustelle teilzunehmen.</p> <p>Weitere Besprechungstermine kann der AG nach Erfordernis festlegen. Auf Verlangen des AG nehmen auch eventuelle Nachunternehmer des AN an den Sitzungen teil.</p> <p>6. Planunterlagen</p> <p>Der AN erhält vom AG nach der Auftragsvergabe alle Planunterlagen im Originalmaßstab als PDF-Dateien. Gedruckte Vervielfältigungen zum eigenen Gebrauch und die Verteilung an eventuelle Nachunternehmer ist eigenverantwortlich und auf eigene Kosten vorzunehmen.</p> <p>7. Stundenlohnarbeiten</p> <p>Stundenlohnarbeiten werden nur anerkannt, wenn sie spätestens 3 Tage nach Ausführung von dem AG und/oder der Bauleitung abgezeichnet werden. Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf ausdrückliche Bestellung durch den AG vor Ausführungsbeginn ausgeführt werden.</p> <p>Kosten für Führungs- und Aufsichtspersonal werden nicht gesondert vergütet, sondern sind anteilig in die Lohnpreise einzukalkulieren. Dasselbe gilt für die Lohnnebenkosten, wie Wege- und Fahrgelder, Trennungs-, Übernachtungs- und Unterkunftsgelder.</p> <p>8. Dokumentation</p> <p>Der Auftragnehmer liefert die erforderlichen Dokumentationen der von Ihm ausgeführten Leistungen in Form von:</p> <ul style="list-style-type: none">– Werkplanung/Montageplanung im PDF-Format– Prüfzeugnisse/Nachweise sämtlicher Materialien und Oberflächen/Korrosionsschutzmaßnahmen etc.– sämtliche ggf. erforderlichen zusätzlichen statischen Nachweise– ggf. erteilte Zustimmungen im Einzelfall/Zulassungen– Vorlage Wiegescheine für zugeführtes Material– Entsorgungsnachweise sämtlicher abgefahrener Baustoffe– Fachbauleiter- und Fachunternehmerbescheinigungen– Mengenermittlung/Aufmaßpläne <p>Übersichtlich geordnet und gebunden im DIN A4 Stand-Ordner in 1-facher Ausführung gedruckt und digital auf einem Datenträger. Spätestens 3 Wochen vor Schlussabnahme ist die Dokumentation vollständig vorzulegen.</p>		

25 LV Schreinerarbeiten

Technische Vorbemerkung

9. Bedenken

Hat der AN Bedenken gegen die vorgesehene Art der Ausführungen, Maßnahmen, so hat er diese mit Angabe der Gründe bei Angebotsabgabe schriftlich mitzuteilen. Spätere Bedenken gegen aus den Ausschreibungsunterlagen ersichtliche Ausführung und Forderungen, gehen zu Lasten des AN.

10. Anlagen

Bauzeitenplan: 469 Hagen_Bauzeitenplan_260122_A2

Architektenpläne:

6.450_Verortung Möbel EG_260508

6.451_Verortung Möbel 1. OG_260508

6.452_Verortung Möbel 2. OG_260508

6.453_Verortung Möbel 3. OG_260508

6.454_Verortung Möbel 4. OG_260508

6.405B_R-010 gesamt_260506

6.406B_R-002_004 gesamt 1_260506

6.408B_R-108 gesamt_260506

6.409B_R-102_104.a gesamt 1_260506

6.410B_R-102_104.a gesamt 2_260506

6.414C_R-012 Essen und Kochen_260506

6.415B_R-104 Küche Mitarbeitende_260506

6.416B_R-208 Teeküche_260506

6.418B_R-312 Küche Personal_260506

6.419B_R-408 Teeküche_260506

6.422_R-101 Gruppenraum_260506

6.423_R-100 Flur und Türnischen_260506

6.424_R-110 Bewegungsraum_260506

6.425_R-211 Büro Verwaltung_260506

6.426_R-411 Büro Verwaltung_260506

6.455_Einbauschränke Essbereich (EG)_260506

6.456_Einbauschränk WC Gruppe 1 (EG)_260506

6.457_Wickeltisch WC (EG)_260506

6.458_Wickeltisch WC Gruppe 2 (1.OG)_260506

6.459_Wickeltisch WC Gruppe 3 (1.OG)_260506

6.460_Garderobe (EG, 1.OG)_260506

6.461_Gemeinschaftsraum Regalwand (EG)_260506

6.462_Regalwand Gruppenraum_260506

6.463_Differenzierungsraum Regalwand (EG)_260506

6.464_Regalwand Nebenraum_260506

6.465_Empfangstresen Leitung (EG)_260506

6.466_Brüstung_Fenster-Element Verwaltung_260506

6.467_Schrankwände Verwaltung_260506

6.468_Sideboards Verwaltung (4.OG)_260506

25 LV Schreinerarbeiten

Allgemeine Vorbemerkung

Allgemeine Vorbemerkung

Die ehemalige Polizeiwache Hagen wird zu einer städtischen Kindertagesstätte und den Verwaltungsräumen des Bereiches "Jugend und Soziales" umgebaut. Das Gebäude wird dazu kernsaniert und erhält ein neues Dach. Es entsteht ein neues Dachgeschoss mit Büros und eine Techniketage für die Rückkühler des benachbarten Museums. Über einen seitlichen Anbau an das Gebäude entstehen ein barrierefreier Zugang und damit ein weiteres notwendiges Fluchttreppenhaus.

Hinweise zur Baustelle

Die Baustelle befindet sich in der Prentzelstr.6 in 58095 Hagen Mitte. Das Gebäude befindet sich auf dem Nachbargrundstück des Osthaus Museums. Das Gebiet ist nach BauNVO §4a ein besonderes Wohngebiet.

Erschließung und Baustellenlogistik

Die Erschließung erfolgt über die Prentzelstraße, oder über die Mariengasse. An beiden Straßen gibt es ein Tor im Bauzaun. Auf dem Grundstück ist Platz für Fahrzeuge und Container, sowie Lagermöglichkeiten. Die Nutzung der Fläche ist mit der Bauleitung abzustimmen.

Folgende Baustelleneinrichtungen werden bauseits zur Verfügung gestellt:

Baustellen-WC, Bauwasser, Baustrom, Pausenraum/Baubüro

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)
01 Kita

25	LV	Schreinerarbeiten
01	Titel	Kita
Vorbemerkungen/Systembeschreibung		
Vorbemerkungen / Systembeschreibung Ausführung: Montage in einer zukünftigen Kita auf Kautschuk- oder Fliesenboden (auf Fußbodenheizung). Wandbefestigungen erfolgen an Bestandsmauerwerk und Trockenbauwänden, mit Wandfliesen oder Putz. Alle Preise verstehen sich inkl. Herstellung, Lieferung, Montage und Ausrichten, Befestigungs- und Abdichtungsmitteln sowie Zubehörteilen. Vom AN eigenständig erstellte Montagezeichnungen nach Ortsaufmaß sind zu allen Positionen erforderlich. Materialien , wenn nicht anders beschrieben <u>Spanplatte</u> D=19mm, HPL beschichtet im angegebenen Farbton immer inkl. robusten kratzfesten und farblich genau passenden Kanten Farbton: salbeigrün nach Bemusterung, ähnlich Pfeiderer Avocado U19503 SD, RAL 120 70 20 oder vergleichbar, taubenblau nach Bemusterung, ähnlich Pfeiderer Skyblau U18001 SD, RAL 5014 taubenblau oder vergleichbar, orangerot nach Bemusterung, ähnlich Pfeiderer Sienarot U16051 SD, Antilope U16012 SD oder vergleichbar, weiß (standard weißton) <u>Multiplex Birke</u> D=21mm, Oberfläche geölt/lackiert, Farbton und Oberflächenbehandlung stumpfmatt, kratzfest, aufhellend nach Bemusterung, z.B. Hesse HDE 54510 natura bright oder vergleichbar Alle Materialien geeignet für den Einsatz in der Kita, alle Ecken und Kanten gefast, Abrundungsradius ≥ 2 mm Der Farbton aller Elemente ist mittels Bemusterung vor Bestellung der Materialien final abzustimmen. Einlegeböden Alle Einlegeböden höhenverstellbar, an durchgängigen vertikale Lochreihen Abstand 32mm (System 32), inkl. Winkelbodenträger mit Doppelzapfen Scharniere und Auszüge Schränk-/Türscharniere: Topfbänder mit Soft-Close, Anzahl: 2 Scharniere pro Tür, ab einer Türhöhe von 1,70m mind. 3 Scharniere pro Tür		

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten
01	Titel	Kita
Vorbemerkungen/Systembeschreibung		
<p>Schubladenauszüge: Vollauszüge mit Soft-Close</p> <p>Griffe Türen und Schubladen mit runden Lochgriffen Ø 40mm oder Kanten-Griffleiste Edelstahl matt gebürstet</p> <p>Möbelschlösser abschließbare Schränke inkl. Einbau von Möbelschlössern, um Zugänglichkeit für Kinder einschränken zu können, im Bereich der Kita mit Universalschlüssel</p> <p>Sockel und Blenden Blenden und Sockelblende ohne sichtbare Verbindungsmittel montieren</p> <p>Aufmaß: Das örtliche Aufmaß der Einbaumöbel erfolgt eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer.</p> <p>Geltende Richtlinien und Normen sind bei der Ausführung zu beachten.</p> <p>Diese Vorbemerkung gilt für alle folgenden Positionen.</p>		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

01.1

Gemeinschaftsküche

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.1	Untertitel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.1.1	<p>Gemeinschaftsküche</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage einer Einbauküche mit zwei gegenüberliegenden Küchenzeilen und angrenzender Kücheninsel gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Küchenfronten Spanplatte, salbeigrün HPL beschichtet Korpuse, Einlegeböden und nicht sichtbare Elemente weiß HPL beschichtet <p>Küchenzeile an der Wand</p> <p>Abmessungen gesamt: H = ca. 2,50 m B = ca. 3,85 m T = ca. 0,77 m</p> <p>Hinweis zur Tiefe: Leitungen werden hinter den Unterschränken und unter der Arbeitsfläche verlegt. Die Tiefe der Unterschränke beträgt einheitlich 600mm, es werden aber zusätzlich ca. 150mm Platz für die Leitungen gelassen, sodass die Gesamttiefe und die Tiefe der Arbeitsfläche ca. 770mm beträgt.</p> <p>Aufbau (siehe Zeichnung, von links nach rechts):</p> <ul style="list-style-type: none"> Küchenunterschrank mit 3 Schubladen und seitlicher Blende als Abschluss der Küchenzeile, B = ca. 480mm (Breite abhängig von gegenüberliegender Küchenzeile, Abschluss auf gleicher Höhe) Küchenunterschrank mit 3 Schubladen, B = 500mm Waschbeckenunterschrank mit 1 Tür und Einlegeböden, B = 600mm Küchenunterschrank mit 4 Schubladen, B = 400mm Küchenunterschrank für Herd-Backofen-Kombination mit 1 Schublade, B = 600mm Küchenunterschrank mit 4 Schubladen, B = 600mm Hochschrank mit 2-3 Türen für Einbaukühlschrank mit darüberliegendem TK-Fach Korpuse mit höhenverstellbaren Sockelfüßen zurückgesetzte Sockelblende H = 70mm seitliche Blenden und Kanten bei Hochschrank mit Einbaukühlschrank mit sichtbarer furnierter Stirnkante (optisch passend zu Einbauschränken bei Terrassentüren) Arbeitsplatte auf den zuvor montierten Unterschränken fachgerecht montieren, 30mm Stärke, Arbeitshöhe = 900mm, Tiefe = 770mm mit Überstand, inkl. Ausschnitte für Waschbecken und Herd Edelstahl Abdeckung für die Arbeitsplatte mit hinterer Aufkantung 90mm, Höhe passend zum Fliesenspiegel, inkl. aller Ausschnitte Edelstahl Spritzschutz Aufkantung rund um das 			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.1	Untertitel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Waschbecken H=150mm			Übertrag:
	Küchenzeile im Raum			
	Abmessungen Küchenzeile:			
	H = ca. 0,90 m			
	B = ca. 3,85 m			
	T = ca. 0,72 m			
	Abmessung Kücheninsel:			
	H = ca. 0,90 m			
	B = ca. 1,00 m			
	T = ca. 1,485 m			
	Hinweis zur Tiefe: Leitungen werden hinter den Unterschränken und unter der Arbeitsfläche verlegt. Die Tiefe der Unterschränke beträgt einheitlich 600mm, es werden aber zusätzlich ca. 100mm Platz für die Leitungen gelassen, sodass die Gesamttiefe und die Tiefe der Arbeitsfläche ca. 720mm beträgt.			
	Aufbau (siehe Zeichnung, von links nach rechts):			
	<ul style="list-style-type: none"> Waschbeckenunterschrank für Hygienewaschbecken mit 1 Tür, Platz für DLE für alle Waschbecken und Papierabwurfbehälter, B = 600mm Küchenunterschrank mit 4 Schubladen, B = 400mm Waschbeckenunterschrank für Spülbecken, Blende im oberen Bereich (bündig mit nebenliegender Schublade) und Schublade/Auszug mit integriertem Müllsystem Einbau der Industriespülmaschine Küchenunterschrank mit 4 Schubladen, B = 400mm Eckverbindung zur Kücheninsel Kücheninsel mit Unterschränken und Podeststufe: <ul style="list-style-type: none"> zur Küche hin mit Einlegeböden und Schiebetürsystem um Platz in der Ecke zu nutzen zu Terrassentüren/Essensraum mit abschließbaren Schränken: 4 Türen, abschließbar inkl. Möbelschlösser darunter ausziehbare Podeststufe für Kinder H = 200mm mit selbstversenkenden/gefederten Laufrollen oder Auszug mit Feststellmöglichkeit und Lochgriff Ø 4 cm zum Ausziehen Stirnseite: offenes Fach für Feuerlöscher Schutztürchen zweiflüglig mit 90° und 270° Öffnungswinkel zwischen beiden Küchenzeilen, selbstschließend, mit Feststellmöglichkeit (sowohl im geschlossenen als auch aufgestellten Zustand) und Klemmschutz, Bodenluft max. 70mm (wie Sockelhöhe), Höhe wie Küchenzeile Korpusse mit höhenverstellbaren Sockelfüßen zurückgesetzte Sockelblende H = 70mm seitliche Blenden mit sichtbarer Stirnkante (optisch 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.1	Untertitel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>passend zu Einbauschränken bei Terrassentüren)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blende entlang der Rückseite der Küchenzeile Richtung Essensraum, HPL salbeigrün • Arbeitsplatte auf den zuvor montierten Unterschränken fachgerecht montieren, 30mm Stärke, Arbeitshöhe = 900mm, Tiefe = 720mm bzw. 1000mm, inkl. Ausschnitte für Hygienewaschbecken, Spülbecken und Arbeitsflächen-Steckdosen, Plattenstoß mit Plattenverbindern verbinden und gegen eindringende Feuchtigkeit schützen • Edelstahl Abdeckung für die Arbeitsplatte mit hinterer Aufkantung entlang der Küchenzeile als Spritzschutz H=200mm, inkl. aller Ausschnitte • Arbeitsplatte der Kücheninsel HPL beschichtet, salbeigrün <p>Einbau raumspezifisch, Orientierung auch an Fliesenspiegel und Bodenbelag, Maße entsprechend prüfen und anpassen.</p> <p>Einbauort R-012.a</p> <p>Siehe Zeichnung 6.414C</p>			Übertrag:
		1 St	EP	GP
01.1.2	<p>Kühlschrank</p> <p>Lieferung und Montage einer Einbau Kühl-Gefrierkombination.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabrikat: NEFF N 50 KI7966FD0 Einbau Kühl-Gefrierkombination mit Gefrierfach unten 1935x558 mm oder gleichwertig <p>Angebotenes Produkt: '.....'</p>			
		1 St	EP	GP
01.1.3	<p>Industriespülmaschine</p> <p>Lieferung und Montage einer Industriespülmaschine</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fabrikat: Miele PFD401U Unterbau-Industriespülmaschine 820x600x580mm oder gleichwertig <p>Angebotenes Produkt: '.....'</p>			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.1	Untertitel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.1.4	Hygiene-Waschbecken Lieferung und Montage eines Hygiene-Handwaschbeckens inkl. aller Befestigungs- und Abdichtungsmittel <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung in Edelstahl • Produktmaße: BxT 40x40cm • inkl. Warmwasser-Sensorarmatur/Berührungsfreie Armatur • integrierter Seifenspende • Nach Sicherheits- und Hygienerichtlinien hergestellt 	1 St	EP	GP
01.1.5	Spülbecken Lieferung und Montage eines Spülbeckens inkl. aller Befestigungs- und Abdichtungsmittel <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung in Edelstahl • Produktmaße mit Abtropffläche ca. 76x44cm oder vergleichbar (passend zu Unterschrank B=80cm) • inkl. Warmwasser-Schwenkarmatur aus Edelstahl 	1 St	EP	GP
01.1.6	Waschbecken Lieferung und Montage eines Waschbeckens inkl. aller Befestigungs- und Abdichtungsmittel <ul style="list-style-type: none"> • Ausführung in Edelstahl • Produktmaße ca. 56x45cm oder vergleichbar (passend zu Unterschrank B=60cm) • inkl. Warmwasser-Schwenkarmatur mit Gemüsebrause aus Edelstahl 	1 St	EP	GP
01.1.7	Herd und Backofen Lieferung und Montage eines Einbauherd-Set mit Induktionsfeld <ul style="list-style-type: none"> • Fabrikat: NEFF N70 MEDA3BP80 Backofen-Set, Einbau Backofen, Induktionskochfeld 595x596x548 mm oder gleichwertig Angebotenes Produkt: '.....'	1 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.1	Untertitel	Gemeinschaftsküche		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.1.8	<p>Einbauschränke Essbereich</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage von Einbauschränken gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen, inkl. Befestigungsmittel und Zubehörteile.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fronten und sichtbare Seiten aus Spanplatte, salbeigrün HPL beschichtet • Korpusse, Einlegeböden und nicht sichtbare Elemente weiß HPL beschichtet • sichtbare HPL Stirnkanten • rahmenbündig innenliegende Türen • zurückgesetzter Sockel: H = 60mm • je Schrank 2 Türen, runde Lochgriffe Ø 4 cm, abschließbar inkl. Möbelschloss • je Schrank 6 Einlegeböden <p>Abmessungen Schrank 1: H = ca. 2,88 m B = ca. 0,72 m T = 0,45 m</p> <p>Abmessungen Schrank 2: H = ca. 2,88 m B = ca. 0,82 m T = 0,45 m</p> <p>Abmessungen Schrank 3: H = ca. 2,88 m B = ca. 0,79 m T = 0,45 m</p> <p>Abmessungen Schrank 4: H = ca. 2,88 m B = ca. 0,92 m T = 0,45 m</p> <p>inkl. Blende zwischen Schrank 2 und 3 zum Verdecken des Wandvorsprungs/Stahlträgers, Einbau raumspezifisch zwischen MW Bestandswänden und Terrassentüren, Maße entsprechend prüfen und anpassen</p> <p>Einbauort R-012</p> <p>Siehe Zeichnung 6.455</p>			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten			
01	Titel	Kita			
01.1	Untertitel	Gemeinschaftsküche			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<div> <div>Summe Untertitel 01.1</div> <div>Gemeinschaftsküche, Netto:</div> </div>					

Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

01.2

Garderobe

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.2	Untertitel	Garderobe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.2.1	<p>Garderobe B=2,00m</p> <p>Herstellung Lieferung und Montage einer Garderobe mit Kleidungsfächern, integrierter Schuhablage und Sitzfläche für die Kita mit Platz für 8-10 Kinder, bestehend aus einem unteren und einem oberen Garderobenelement gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen.</p> <p>Abmessungen gesamt: H = 1,35 m B = 2,00 m T = 0,50 m</p> <p>Element unten: Schuhablage mit Sitzfläche</p> <p>Konstruktion aus 21mm Multiplex Platte Birke hell, Sitzfläche aus 30mm Multiplex Platte Birke hell, 60mm Sockel</p> <p>Schuhregal mit 5-6 Fächern, Unterteilung durch Trennwände</p> <p>Abmessungen: Höhe 0,35 m Breite 2,00m Tiefe 0,50 m</p> <p>Element oben: Garderobenfächer</p> <p>Konstruktion aus 19mm Spanplatte HPL furniert salbeigrün</p> <p>Garderobe mit 8-10 Fächern, Unterteilung durch Trennwände, Fachunterteilung jeweils in Garderobenfächer unten und Ablagefächer oben, dazwischen Trennboden mit Blende (70mm) als Platzhalter für Fotos oder Namen der Kinder. Inkl. einem Kleider-Doppelhaken pro Fach, Haken aus Edelstahl, Montage an Fachdecke</p> <p>Abmessungen: Höhe 1,00 m Breite 2,00m Tiefe 0,25 m</p> <p>Einbauort R-008 und R-106</p> <p>Siehe Zeichnung 6.460</p>			
		7 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.2	Untertitel	Garderobe		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
01.2.2	<p>Garderobe B=2,25m</p> <p>wie in Vorposition 01.2.1 beschrieben, aber mit Platz für 9 Kinder</p> <p>Abmessungen gesamt: H = 1,35 m B = 2,25 m T = 0,50 m</p> <p>Konstruktion/Aufbau wie Pos. 2.1</p> <p>Einbauort R-008 und R-106</p> <p>Siehe Zeichnung 6.460</p>	1 St	EP	GP
01.2.3	<p>Blende/Abkofferung Technik</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage einer Abkofferung/Blende für Installationen und Technik gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen.</p> <p>Konstruktion aus 21mm Multiplex Platte Birke hell, Sockel 60mm, horizontale Unterteilung H=2,50 m, im unteren Bereich nach außen öffnende Türen mit Möbelschloss, Öffnung zu Wartungszwecken</p> <p>Abmessungen gesamt: H = ca. 3,77 m (R-008) bzw. 3,50 m (R-106) B = ca. 2,00 m T = ca. 0,50 m</p> <p>Einbau raumspezifisch, Maße entsprechend prüfen und anpassen</p> <p>Einbauort R-008 und R-106</p> <p>Siehe Zeichnung 6.460</p>	2 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.2			Garderobe, Netto:

Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

01.3

Schrankwände

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.3	Untertitel	Schrankschränkwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.3.1	<p>Schrankschränk wand Gemeinschaftsraum</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage einer Schrankwand bestehend aus 3 Schrankelementen gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen.</p> <p>Abmessungen gesamt: H = ca. 3,75m B = ca. 5,93m T = 0,60m</p> <ul style="list-style-type: none"> Schrankschränk wand mit zwei seitlichen Elementen mit offenen Fächern/Schrankschränktüren und einem mittigen Element mit integrierter Sitzfläche für die Kita Fronten, Rückwand und alle sichtbaren Elemente aus 19mm Spanplatte, salbeigrün HPL beschichtet Korpuse und nicht sichtbare Elemente weiß HPL sichtbare HPL Stirnkanten rahmenbündig innenliegende Türen oberhalb der Schränke (ab einer Höhe von 3,00m): Blende mit Schattenfuge bis zur Decke <p><u>2 Schrankelemente (außen)</u></p> <p>Abmessungen: H = 3,00 m B = 1,60 m T = 0,60 m</p> <ul style="list-style-type: none"> oben (ab ca. H=1,30m): je Schrank 2 Türen, runde Lochgriffe, abschließbar inkl. Möbelschloss, je Schrank 3 Einlegeböden höhenverstellbar, Korpus mit Reihenlochbohrung System 32 unten (bis ca. H=1,30m): offene Fächer zugänglich für Kinder: offenes Regalfach, Schauregal für Bücher mit Metallstange und Schutz vor Herausfallen der Bücher, darunter sockelfreier Platz für herausziehbare Rollkisten für Spielzeug (Pos. 3.6), Aufteilung nach Zeichnung <p><u>1 Schrankelement mit Sitzfläche (mitte)</u></p> <p>Abmessungen: H = 3,00 m B = ca. 3,73 m (raumabhängig) T = 0,60 m</p> <ul style="list-style-type: none"> oben: 3 Schranktüren, runde Lochgriffe, abschließbar inkl. Möbelschloss, inkl. 5 Einlegeböden in Korpussen im System 32 unten: Sitznische für Kinder, durchgängige Front inkl. 			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.3	Untertitel	Schrankwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Ausschnitt mit abgerundeten Ecken, dahinter Sitzkonstruktion und durchgängige Rückwand, Sitzhöhe ca. 240mm			Übertrag:
	<u>Blende</u>			
	Abmessungen: H = ca. 0,45 m B = ca. 5,91m			
	<ul style="list-style-type: none"> Schattenfuge zur Abhangdecke nicht sichtbare Montage 			
	Einbauort R-007			
	Siehe Zeichnung 6.461			
		1 St	EP	GP
01.3.2	Schrankwand Gruppenraum			
	wie in Vorposition 01.3.1 beschrieben, aber:			
	Abmessungen gesamt: H = ca. 3,75/3,50m (raumabhängig) B = ca. 5,93m T = 0,60m			
	<ul style="list-style-type: none"> Fronten und sichtbare Seiten hier aus 21mm Multiplex sichtbare Multiplex Stirnkanten 			
	<u>2 Schrankelemente (außen)</u>			
	Abmessungen: H = 3,00 m B = 1,60 m T = 0,60 m			
	<ul style="list-style-type: none"> Hinweis Schrankwand R-101: Großes hervorstehendes Fenster zum Sitzen, hier nur die Hälfte des seitlichen Schanks, eine Hälfte nur durchgängige Blende (siehe Zeichnung 6.422) 			
	<u>1 Schrankelement mit Sitzfläche (mitte)</u>			
	Abmessungen: H = 3,00 m B = ca. 3,73 m (raumabhängig) T = 0,60 m			
	<ul style="list-style-type: none"> Rückwand der Sitznische hier farbige Spanplatte 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.3	Untertitel	Schränkewände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>salbeigrün HPL</p> <p><u>Blende</u></p> <p>Abmessungen: H = ca. 0,45 m / 0,20m (raumabhängig) B = ca. 5,91m</p> <p>Einbauort R-001, R-101 und R-109</p> <p>Siehe Zeichnung 6.462 und 6.422</p> <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>			
		3 St	EP	GP
01.3.3	<p>Schränkwand Nebenraum</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage einer Schränkwand bestehend aus 6 Schrankelementen gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen.</p> <p>Abmessungen gesamt: H = ca. 3,75/3,50m (raumabhängig) B = ca. 5,91m T = 0,60m</p> <ul style="list-style-type: none"> Schränkwand aus gleichmäßig aufgeteilten Schränken mit offenen Fächern/Schränktüren und verschiedenen Einsätzen (Versteck- oder Sitzmöglichkeit) darüber gleichbreite geschlossene Schrankelemente Plattenmaterial aus 21mm Multiplex sichtbare Multiplex Stirnkanten rahmenbündig innenliegende Türen oberhalb der Schränke (ab einer Höhe von 3,30m): Blende mit Schattenfuge bis zur (Abhang-)Decke <p><u>Schrank 1</u></p> <p>Abmessungen: H = 2,50 m B = ca. 1,97 m (raumabhängig) T = 0,60 m</p> <ul style="list-style-type: none"> 4 Schubladen mit Lochgriff Schauregal für Bücher mit Metallstage und Schutz vor Herausfallen der Bücher Einsatz-Kasten Sitzecke, 4-seitiger Kasten, Spanplatte HPL beschichtet orangerot offene Regalfächer geschlossenes Element mit 2 Schranktüren mit Lochgriff, Möbelschloss und 3 Einlegeböden im System 32 <p style="text-align: right;">Übertrag:</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.3	Untertitel	Schrankwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Übertrag:			
	<p><u>Schrank 2</u></p> <p>Abmessungen: H = 2,50 m B = ca. 1,97 m (raumabhängig) T = 0,60 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Einsatz-Kasten Versteckmöglichkeit: durchgängige Front mit runden/abgerundeten Ausschnitten zum Reinkriechen und Rausschauen, Spanplatte HPL beschichtet salbeigrün • 2 geschlossene Elemente mit je 2 Schranktüren mit Lochgriff, Möbelschloss und 3 Einlegeböden im System 32 <p><u>Schrank 3</u></p> <p>Abmessungen: H = 2,50 m B = ca. 1,97 m (raumabhängig) T = 0,60 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4 Schubladen mit Lochgriff • Einsatz-Kasten Sitzecke, 4-seitiger Kasten, Spanplatte HPL beschichtet taubenblau • offene Regalfächer • geschlossenes Element mit 2 Schranktüren mit Lochgriff, Möbelschloss und 3 Einlegeböden im System 32 <p><u>Darüberliegende Schränke (3x)</u></p> <p>Abmessungen: H = 0,80 m B = ca. 1,97 m (raumabhängig) T = 0,60 m</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2 geschlossene Elemente mit je 2 Schranktüren mit Lochgriff, Möbelschloss und 3 Einlegeböden <p><u>Blende</u></p> <p>Abmessungen: H = ca. 0,45 m / 0,20m (raumabhängig) B = ca. 5,91m</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schattenfuge zur Abhangdecke • nicht sichtbare Montage <p>Einbauort R-001, R-101 und R-109</p> <p>Siehe Zeichnung 6.464</p>			
	Übertrag:			

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.3	Untertitel	Schrankwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
		3 St	EP	GP
01.3.4	Schrankwand Differenzierungsraum Herstellung, Lieferung und Montage einer Schrankwand bestehend aus 3 Elementen gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen. Abmessungen gesamt: H = ca. 3,77m B = ca. 6,00m T = 0,60m Abmessungen je Schrank H = ca. 3,00m B = ca. 1,90m T = 0,60m <ul style="list-style-type: none">• Schrankwand mit drei Schränken mit offenen Fächern (bis H=1,30m) für Kinder zugänglich• abschließbaren Schranktüren (ab H=1,30m)• Fronten und sichtbare Seiten aus 21mm Multiplex• sichtbare Multiplex Stirnkanten• 6 rahmenbündig innenliegende Türen mit Lochgriffen• geschlossene Schrankelemente inkl. Möbelschlösser und jeweils 3 Einlegeböden im System 32• 6 sockelfreie Fächer für Rollkästen• 4 Schauregale für Bücher mit Metallstange und Schutz vor Herausfallen der Bücher• 8 offene Regalfächer• ab einer Höhe von 3,00m: Blende mit Schattenfuge bis zur (Abhang-)Decke• seitliche Blende aus Multiplex als Abkantung für Installationen Einbauort R-006 Siehe Zeichnung 6.463			
		1 St	EP	GP
01.3.5	Rollkästen klein, holz Herstellung, Lieferung und Montage von Rollkästen gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen. Abmessungen: H = 0,35m B = 0,65m T = 0,50m			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.3	Untertitel	Schrankwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> Material: 21mm Multiplex Rollen: 4 Stk, von unten verschraubt, Lenkrollen mit Feststeller, H=100mm, für Kautschuk-Böden geeignet, Traglast pro Rolle 100 kg 	11 St	EP	GP
01.3.6	Rollkästen klein, salbeigrün Herstellung, Lieferung und Montage von Rollkästen gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen. Abmessungen: H = 0,35m B = 0,65m T = 0,50m <ul style="list-style-type: none"> Material: Spanplatte, HPL, salbeigrün Rollen: 4 Stk, von unten verschraubt, Lenkrollen mit Feststeller, H=100mm, für Kautschuk-Böden geeignet, Traglast pro Rolle 100 kg 	4 St	EP	GP
01.3.7	Rollkästen groß Herstellung, Lieferung und Montage von Rollkästen gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen. Abmessungen: H = 0,35m B = 0,80m T = 0,50m <ul style="list-style-type: none"> Material: 21mm Multiplex Rollen: 4 Stk, von unten verschraubt, Lenkrollen mit Feststeller, H=100mm, für Kautschuk-Böden geeignet, Traglast pro Rolle 100 kg 	6 St	EP	GP
01.3.8	Sitzpolster Sitznische groß Bestellung und Lieferung von Sitzpolstern. <ul style="list-style-type: none"> Polster geeignet für den Einsatz in Kita schadstofffrei nach Spielzeugstandards Bezug abnehmbar, abwischbar und rutschfest Polsterdicke: H= 60mm Polstermaße: ca. 2100x560mm 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.3	Untertitel	Schrankwände		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> Farbton: nach Bemusterung und Auswahl des AG passend zum Farbkonzept <ul style="list-style-type: none"> - salbeigrün ähnlich RAL 120 70 20 - taubenblau ähnlich RAL 5014 - orangerot ähnlich RAL 2001 			Übertrag:
		4 St	EP	GP
01.3.9	Sitzpolster Sitznische klein Bestellung und Lieferung von Sitzpolstern. wie in Vorposition 01.3.9 beschrieben, aber <ul style="list-style-type: none"> Polsterdicke: H= 60mm Polstermaße: ca. 950x560mm 			
		6 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.3		Schrankwände, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

01.4

WC Räume

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.4	Untertitel	WC Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.4.1	<p>Einbauschränk WC R-004</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage eines Einbauschranks gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fronten und sichtbare Elemente aus 19mm Spanplatte, HPL taubenblau • Korpusse, Einlegeböden, nicht sichtbare Elemente, HPL weiß • sichtbare Stirnkanten, rahmenbündig innenliegende Türen • zurückgesetzter Sockel: H = 60mm • horizontale Unterteilung (angepasst an nebenliegender Raumbür H= ca.2,50 m) • 4 Türen, runde Lochgriffe Ø 4 cm, abschließbar inkl. Möbelschloss • Korpusse mit Reihenlochbohrung, System 32 • 4 Einlegeböden höhenverstellbar <p>Abmessungen gesamt: H = ca. 3,20 m B = ca. 1,345 m T = 0,60 m</p> <p>Einbau in Raumnische zwischen Abhangdecke, MW-Bestands- und Trockenbauwänden, Maße entsprechend prüfen und anpassen</p> <p>Einbauort R-004</p> <p>Siehe Zeichnung 6.406B und 6.456</p>			
		1 St	EP	GP
01.4.2	<p>Wickeltisch R-010</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage eines Wickeltisches mit Schubladen und integrierter Treppe gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fronten und alle sichtbaren Elemente aus 19mm Spanplatte, HPL taubenblau • Korpusse, Einlegeböden, nicht sichtbare Elemente, HPL weiß • Wickelhöhe: 900mm • umlaufende Aufkantung an Wickelfläche 200mm mit abgerundeten Kanten • zurückgesetzter Sockel: H = 60mm • sichtbare Stirnkanten, rahmenbündig innenliegende Schubladenfronten • 3 Schubladen, runde Lochgriffe Ø 4 cm • Ausziehbare Treppe: mit Tritt- und Setzstufe, 			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.4	Untertitel	WC Räume		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	leichtgängiger Schwerlastauszug mit Arretierung im ein- und ausgezogenen Zustand, Klemmschutz			Übertrag:
	<ul style="list-style-type: none"> seitliche Brüstungsplatte mit abgerundeter Kante und Lochgriff Ø 4 cm zum Ausziehen 			
	Abmessungen gesamt: H = 1,10 m B = 1,20 m T = 0,80 m			
	Einbauort R-010			
	Siehe Zeichnung 6.405B und 6.457			
		1 St	EP	GP
01.4.3	Wickeltisch R-102			
	wie in Vorposition 01.4.2 beschrieben, aber			
	Abmessungen gesamt: H = 1,10 m B = ca. 1,40 m T = 0,80 m			
	Einbau in Raumnische zwischen MW-Wand und WC-Trennwand, Maße entsprechend prüfen und anpassen			
	Einbauort R-102			
	Siehe Zeichnung 6.409B und 6.410B und 6.459			
		1 St	EP	GP
01.4.4	Wickeltisch R-108			
	wie in Vorposition 01.4.2 beschrieben, aber			
	Abmessungen gesamt: H = 1,10 m B = ca. 0,885 m T = 1,00 m			
	Einbau in Raumnische zwischen MW-Wand und WC-Trennwand, Maße entsprechend prüfen und anpassen			
	Einbauort R-108			
	Siehe Zeichnung 6.408B und 6.458			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten			
01	Titel	Kita			
01.4	Untertitel	WC Räume			
Nr.	Leistungsbeschreibung		Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Summe Untertitel 01.4			WC Räume, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

01.5

Küche Mitarbeitende

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.5	Untertitel	Küche Mitarbeitende		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.5.1	<p>Küche Mitarbeitende R-104</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage einer Einbauküche mit zwei gegenüberliegenden Küchenzeilen gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fronten und sichtbare Elemente aus 19mm Spanplatte, HPL salbeigrün • Korpusse, Einlegeböden, nicht sichtbare Elemente, HPL weiß • alle Korpusse mit höhenverstellbaren Sockelfüßen • zurückgesetzter Sockel H = 70mm • Arbeitsplatte auf den zuvor montierten Unterschränken fachgerecht montieren, 20mm Stärke, Arbeitshöhe = 910mm, Tiefe = 620mm, inkl. Ausschnitt für Waschbecken • Abdeckung der gesamten Arbeitsfläche mit Edelstahlblech inkl. Ausschnitt, inkl. Rückseitiger Aufkantung 90mm, Höhe passend zum Fliesenspiegel und vordere Abkantung, Materialstärke mind. 1mm • Schubladen- und Türgriffe: Kanten-Griffleiste B = 20 cm, Edelstahl gebürstet, unsichtbar und von innen befestigt <p>Küchenzeile 1</p> <p>Abmessungen gesamt: H = ca. 0,91 m B = ca. 3,125 m T = ca. 0,62 m</p> <p>Aufbau (siehe Ansicht, von links nach rechts):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Waschbeckenunterschrank für Spülbecken mit zwei Türen mit integriertem Müllsystem, B = 800 mm, seitliche Blende als Abschluss der Küchenzeile • Spülmaschine: passende Tür- und Sockelblende für Einbauspülmaschine inkl. Befestigungsmaterial, B = 600 mm • Küchenunterschrank mit 3 Schubladen, B = 400mm <p>Küchenzeile 2</p> <p>Abmessungen gesamt: H = ca. 0,91 m B = ca. 3,125 m T = ca. 0,62 m</p> <p>Aufbau (siehe Ansicht, von links nach rechts):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Blende zwischen Unterschrank und Wand ca. 40 mm • Küchenunterschrank mit 3 Schubladen, B = 600 mm 			
- Fortsetzung auf nächster Seite -		Übertrag:		

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.5	Untertitel	Küche Mitarbeitende		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> Küchenunterschrank mit 3 Schubladen, B = 600 mm Küchenunterschrank mit 3 Schubladen, B = 400 mm Küchenunterschrank mit 2 Türen, B = ca. 88,5 mm (Breite angepasst an Regalnische in alter Türöffnung) Küchenunterschrank für Einbaukühlschrank mit 1 Tür, B = 600 mm <p>Einbau raumspezifisch, Orientierung auch an Fliesenspiegel, Ende der Küchenzeilen auf selber Höhe, Maße entsprechend prüfen und anpassen</p> <p>Einbauort R-104</p> <p>Siehe Zeichnung 6.415B</p>			Übertrag:
		1 St	EP	GP
01.5.2	<p>Kühlschrank</p> <p>Lieferung und Montage eines Einbaukühlschranks</p> <ul style="list-style-type: none"> Fabrikat: NEFF N50 Unterbau-Kühlschrank 820x598x548mm oder gleichwertig <p>Angebotenes Produkt: '.....'</p>			
		1 St	EP	GP
01.5.3	<p>Spülmaschine</p> <p>Lieferung und Montage einer Einbauspülmaschine</p> <ul style="list-style-type: none"> Fabrikat: NEFF N70 Geschirrspüler, vollintegrierbar 815x598x550 mm oder gleichwertig <p>Angebotenes Produkt: '.....'</p>			
		1 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.5	Untertitel	Küche Mitarbeitende		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
Übertrag:				
01.5.4	Spülbecken Lieferung und Montage eines Spülbeckens inkl. aller Befestigungs- und Abdichtungsmittel <ul style="list-style-type: none">• Ausführung in Edelstahl• Produktmaße mit Abtropffläche ca. 76x44cm oder vergleichbar (passend zu Unterschrank B=80cm)• inkl. Warmwasser-Schwenkarmatur aus Edelstahl	1 St	EP	GP
01.5.5	Regalnische in alter Türöffnung Lieferung und Montage von Regalböden in alter Türöffnung gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen. <ul style="list-style-type: none">• Material: Spanplatte HPL salbeigrün• Abmessungen der Nische: B = ca. 88,5 cm x T = 26,5 cm• Montage mit HPL Holzleisten an verputzter MW-Bestandswand• Unterster Regalboden auf Höhe der Edelstahlaufkantung. Siehe Zeichnung 6.415B	4 St	EP	GP
Summe Untertitel 01.5		Küche Mitarbeitende, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

01.6

Türnischen/weitere Möbel

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.6	Untertitel	Türnischen/weitere Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
01.6.1	<p>Empfangstresen Leitung</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage eines Empfangstresens mit 2 geschlossenen und 1 offenen Schrankelement gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen.</p> <p>Abmessungen: B = 2,40 m T = 0,50 m H = 1,10 m</p> <p>Material und Farbton: 19mm Spanplatte HPL, salbeigrün</p> <p><u>2 geschlossen Schränke</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • je 2 Türen mit Lochgriffen • abschließbar, inkl. Schrankschloss • inkl. jeweils 2 Einlegeböden, höhenverstellbar, System 32 • inkl. Möbelfüße, höhenverstellbar <p><u>1 offenes Regalelement</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • inkl. 2 Einlegeböden, höhenverstellbar, System 32 • inkl. Möbelfüße, höhenverstellbar <p><u>Sockelblende</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • H = 60mm • zurückversetzt auf offener Seite <p>Gesamtmontage mit Deckplatte, Rückseite und umlaufendem Sockel in HPL salbeigrün</p> <p>Einbauort: R-005</p> <p>Siehe Zeichnung 6.465</p>	1 St	EP	GP
01.6.2	<p>Infotafel Treppenhaus/Eingang R-000.D</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage einer Infotafel gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung.</p> <p>Abmessungen: B = 1,10m T = 0,27m H = 1,03m</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4-seitiger Multiplexrahmen • Rückwand mit magnetischem Lochblech • Lochblech pulverbeschichtet in taubenblau oder orangerot, nach Auswahl des AG 			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
01	Titel	Kita		
01.6	Untertitel	Türnischen/weitere Möbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> Montage von Hinten mit Abstandshaltern zur MW-Wand befestigt, Abstand ca. 50 mm <p>Einbauort: R-000.D</p>			Übertrag:
		1 St	EP	GP
01.6.3	<p>Infotafel Nordflur EG R-000.C</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage einer Infotafel gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen.</p> <p>Abmessungen: B = 0,87 m T = 0,40m H = ca. 1,85m</p> <ul style="list-style-type: none"> 4-seitiger Multiplexrahmen 87x95x35cm Rückwand mit magnetischem Lochblech Lochblech pulverbeschichtet in taubenblau oder orangerot, nach Auswahl des AG Montage von Hinten mit Abstandshaltern zur Wand befestigt, Abstand ca. 50 mm im unteren Bereich geschlossene Abkantung/Sockel aus Multiplex 87x90x40 mit Ablagefläche, H= 90cm <p>Einbauort: R-000.C</p> <p>Siehe Zeichnung 6.423</p>			
		1 St	EP	GP
01.6.4	<p>Regal/Ausstellungsfläche R-100.C</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage eines Regalelements gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen.</p> <p>Abmessungen: B = 0,87 m T = 0,40m H = ca. 1,85m</p> <ul style="list-style-type: none"> 4-seitiger Multiplexrahmen 87x95x35cm mit seitlicher Reihenlochbohrung im System 32 3 Einlegeböden aus Multiplex für das System 32 Rückwand mit magnetischem Lochblech Lochblech pulverbeschichtet in taubenblau oder orangerot, nach Auswahl des AG 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten			
01	Titel	Kita			
01.6	Untertitel	Türnischen/weitere Möbel			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	<div>Übertrag:</div> <ul style="list-style-type: none">Montage von Hinten mit Abstandshaltern zur Wand befestigt, Abstand ca. 50 mmim unteren Bereich geschlossene Abkantung/Sockel aus Multiplex 87x90x40 mit Ablagefläche, H= 90cm <p>Einbauort: R-100.C</p> <p>Siehe Zeichnung 6.423</p>	2 St	EP	GP	
01.6.5	<p>Sitzbank</p> <p>Herstellung , Lieferung und Montage einer Holz-Sitzbank im Bereich einer Abkofferung von Leitungen.</p> <ul style="list-style-type: none">4-seitig geschlossene Kastenbank (Rückseitig und unten offen)21mm Multiplex BirkeB = 160cmH = 45cmT = 45cminkl. Multiplex Stege im Kasten zur Aussteifungnicht sichtbar verschraubt (geleimt/gedübelt) <p>Einbauort: R-208</p> <p>Siehe Zeichnung 6.416B</p>	1 St	EP	GP	
01.6.6	<p>Anprallschutz</p> <p>Lieferung und Montage eines Anprallschutzes im Bewegungsraum der Kita.</p> <ul style="list-style-type: none">3-seitiger SäulenschutzMaterial abwaschbarschadstofffrei nach SpielzeugstandardsSchock absorbierend nach EN 913 2009 Anhang CMaße der Säule: ca. 40x40cmSchutzhöhe: 2,0mFarbton: nach Auswahl des AG <p>Siehe Zeichnung 6.424</p>	1 St	EP	GP	
Summe Untertitel 01.6					
		Türnischen/weitere Möbel, Netto:			

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten
01	Titel	Kita

Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
<div> <div>Summe Titel 01</div> <div> <div>Kita, Netto:</div> <div>zzgl. MwSt. (19,0 %):</div> <div>Gesamtsumme, Brutto:</div> </div> </div>				

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

02

Verwaltung/Personal

25	LV	Schreinerarbeiten
02	Titel	Verwaltung/Personal
Vorbemerkungen/Systembeschreibung		
Vorbemerkungen / Systembeschreibung Ausführung: Montage im Bereich der zukünftigen Büroräume der Verwaltung auf Holzparkettboden (auf Fußbodenheizung), Wandbefestigung an Bestands- und Trockenbauwänden, mit Wandfliesen oder Putz. Alle Preise verstehen sich inkl. Herstellung, Lieferung, Montage und Ausrichten, Befestigungs- und Abdichtungsmitteln sowie Zubehörteilen. Vom AN eigenständig erstellte Montagezeichnungen nach Ortsaufmaß sind zu allen Positionen erforderlich. Material , wenn nicht anders beschrieben Spanplatte D=19mm, HPL beschichtet im angegebenen Farbton immer inkl. robusten kratzfesten und farblich genau passenden Kanten Farbton: salbeigrün nach Bemusterung, ähnlich Pfeiderer Avocado U19503 SD, RAL 120 70 20 oder vergleichbar weiß (standard weißton) Alle Materialien geeignet für den Einsatz in Büros, alle Ecken und Kanten gefast Der Farbton aller Elemente ist mittels Bemusterung vor Bestellung der Materialien final abzustimmen. Einlegeböden Alle Einlegeböden höhenverstellbar, durchgängige vertikale Lochreihen Abstand 32mm (System 32), Winkelbodenträger mit Doppelzapfen Schranie und Auszüge Schrank-/Türscharniere: Topfbänder mit Soft-Close, Anzahl: 2 Scharniere pro Tür, ab einer Türhöhe von 1,70m mind. 3 Scharniere, Schubladenauszüge: Vollauszüge mit Soft-Close Griffe Türen und Schubladen mit Kanten-Griffleisten B = ca. 200m, Edelstahl gebürstet, unsichtbar befestigt Möbelschlösser abschließbare Schränke inkl. Einbau von Möbelschlössern in jeden Schrank, für jedes Büro einen separaten Schlüssel		

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten
02	Titel	Verwaltung/Personal
Vorbemerkungen/Systembeschreibung		
<p>Blenden und Sockel Blenden und Sockel ohne sichtbare Verbindungsmittel montieren</p> <p>Aufmaß: Das örtliche Aufmaß der Einbaumöbel erfolgt eigenverantwortlich durch den Auftragnehmer.</p> <p>Geltende Richtlinien und Normen sind bei der Ausführung zu beachten.</p> <p>Diese Vorbemerkung gilt für alle folgenden Positionen.</p>		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

02.1

Brüstungsmöbel

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Verwaltung/Personal		
02.1	Untertitel	Brüstungsmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.1.1	<p>Unterkonstruktion 2.+3.OG</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage einer Unterkonstruktion für die Brüstungsmöbel in Büroräumen. Die Konstruktion muss einen freien Querschnitt für das Durchführen von Elektro zulassen. Es muss eine Fensterbankfläche erstellt werden, die stabil ist und die Punktlast von 100kg (eine Person) aufnehmen kann. Montage an unverputztem MW-Brüstungsbereich.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tiefe UK: ca. 180mm • in Fensternischen: ca. 280mm • Höhe: 710-750mm • UK aus KVH • Inkl. durchlaufendem Plattenmaterial mit Anpassung an Nischen • Keine Verschraubung auf dem Boden (Industrieparkett mit FBH) zulässig! <p>Einbauort: 2.OG+3.OG</p> <p>Siehe Zeichnung 6.466 (in orange dargestellt)</p>	101 lfm	EP	GP
02.1.2	<p>Holzwolledämmung</p> <p>Lieferung und Montage einer Holzwolledämmung zum einklemmen in die Unterkonstruktion für die Brüstungsmöbel in Büroräumen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Holzwolle Dämmung für Akustische Zwecke • Dicke: 60mm <p>Verschnitt muss mit einkalkuliert werden.</p>	65 m²	EP	GP
02.1.3	<p>Blechabdeckung</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage einer Blechabdeckung und Sockel-Halterblechs für die Brüstungsmöbel.</p> <p>Montage: Brüstungsblech aus einem Stück maßgefertigt geklebt auf der zuvor gesetzten UK bis in die holzverkleideten Fensterbanknischen hineinreichend. Brüstungsblech nach unten gekantet zum einklemmen der Fronten.</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Verwaltung/Personal		
02.1	Untertitel	Brüstungsmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <p>Sockelblech verschraubt an UK. Nach oben gekanten zum Aufstellen der Fronten.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bleche in RAL 9010 seidenmatt pulverbeschichtet Materialstärke 2mm <p>59 m² EP GP</p>			
02.1.4	<p>Sockelblende</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage einer durchlaufenden Sockelblende im Brüstungsmöbel. Sockel leicht zurück versetzt, montiert auf der zuvor gesetzten KVH Unterkonstruktion. Montage nicht sichtbar verschraubt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Sockelhöhe abhängig von der Konstruktion (Plattenhöhe) Material: Massivholz Kiefer Stärke: ca. 16 mm Oberfläche: deckend weiß lackiert, RAL 9010 seidenmatt <p>101 lfm EP GP</p>			
02.1.5	<p>Brüstungsfronten</p> <p>Lieferung und Montage von Fronten der Brüstungselemente in Büroräumen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Akustikplatte Holzwolle/HWL-Platte, superfein, natur, Stärke 25 mm B = 600 mm H = 600 mm eingeklemmt zwischen gekanteten Blechen zur Revisionmöglichkeit <p>Die Konstruktion soll so gebaut werden, dass in der Höhe möglichst kein Verschnitt entsteht. Seitlicher Verschnitt muss mit einkalkuliert werden.</p> <p>Siehe Zeichnung 6.466</p> <p>65 m² EP GP</p>			
02.1.6	<p>Brüstungselement 22xElektro</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage einer Metallplatte für Elektroinstallationen, weiß <u>inkl. 22 runden Auschnitten</u> für Elektroinstallationen. Einbau zwischen die HWL Platten mittig zwischen die Fenster. Montage an der zuvor gesetzten UK inkl.</p> <p>- Fortsetzung auf nächster Seite -</p> <p>Übertrag:</p>			

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Verwaltung/Personal		
02.1	Untertitel	Brüstungsmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Hilfkonstruktion.			Übertrag:
	Abmessungen Platte B = 0,55 m H = ca. 0,63m			
	<ul style="list-style-type: none"> • Bleche in RAL 9010 seidenmatt pulverbeschichtet • Materialstärke 2mm • Bohrung Ø70mm 			
	Gleichmäßige Aufteilung der Bohrungen in Absprache mit der Bauleitung.			
		9 St	EP	GP
02.1.7	Brüstungselement 16xElektro wie in Vorposition 02.1.6 beschrieben, aber 16x Ausschnitte Ø70mm			
		4 St	EP	GP
02.1.8	Brüstungselement 12xElektro wie in Vorposition 02.1.6 beschrieben, aber 12x Ausschnitte Ø70mm			
		6 St	EP	GP
02.1.9	Brüstungselement 13xElektro 4.OG wie in Vorposition 02.1.6 beschrieben, aber Abmessungen Platte B = 0,55 m H = ca. 0,40m 13x Ausschnitte Ø70mm Einbau in Sockelbereich des Dachgeschosses in bauseitige Gipskarton Verkleidung. Inkl. Montage mit geeignetem Befestigungsmaterial auf Gipskartonplatte mit Metal UK.			
		13 St	EP	GP
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Verwaltung/Personal		
02.1	Untertitel	Brüstungsmöbel		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
				Übertrag:
02.1.10	Brüstungselement 6xElektro wie in Vorposition 02.1.6 beschrieben, aber 6x Ausschnitte Ø70mm	5 St	EP	GP
02.1.11	Dauerelastische Anschlussfuge Fensterbankblech Fachgerechtes Herstellen einer Dauerelastischen Fuge im Anschluss zwischen Metallblech und Holzlaibungskasten oder verputzter MW Wand. Inkl. Vorbereiten/säubern der Fugen, inkl. Abkleben, Glätten und entfernen von Klebenband und Resten. Fugendichtstoff, emissionsarm, frei von lösemittelhaltigen Bestandteilen, geeignet für Innenräume. Produkt mit Emissionsklassifizierung mindestens EMICODE EC1 PLUS oder gleichwertig. Farbton weiß	142 lfm	EP	GP
Summe Untertitel 02.1		Brüstungsmöbel, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

02.2

Schrankwände Büros

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Verwaltung/Personal		
02.2	Untertitel	Schränkwände Büros		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.2.1	<p>Schränkelement B=40cm</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage eines Schränkelements mit 1 Tür und 4 höhenverstellbaren Einlegeböden gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen.</p> <p>Abmessungen: B = 0,40 m T = 0,44 m H = 2,25 m</p> <p>Material und Farbton: Spanplatte HPL beschichtet, sichtbare Elemente salbeigrün, nicht sichtbare Elemente weiß</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schrank mit 1 Tür • Kanten-Griffleiste Edelstahl gebürstet • abschließbar, inkl. Schrankschloss • Korpus mit Reihenlochbohrung - System 32 • inkl. 4 Einlegeböden, höhenverstellbar • inkl. Möbelfüße, höhenverstellbar <p>Gesamtmontage mit oberer und seitlicher Blende (Pos. 2.6/ Pos. 2.7), Sockel (Pos. 2.8) und in Verbindung mit anderen Schränkelementen. Bei Schränkelementen neben Türöffnungen mit Integration von Elektro-Installationen (Pos. 2.5).</p> <p>Einbauort: Büroräume 2. OG und 3. OG</p> <p>Siehe Zeichnung 6.467</p>	5 St	EP	GP
02.2.2	<p>Schränkelement B=60cm</p> <p>wie in Pos. 02.2.1 beschrieben, aber</p> <p>Abmessungen: B = 0,60 m T = 0,44 m H = 2,25 m</p> <p>Einbauort: Büroräume 2. OG und 3. OG</p> <p>Siehe Zeichnung 6.467</p>	16 St	EP	GP
Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Verwaltung/Personal			
02.2	Untertitel	Schrankwände Büros			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
				Übertrag:	
02.2.3	<p>Schranelement B=80cm</p> <p>wie in Pos. 02.2.1 beschrieben, aber</p> <p>Abmessungen: B = 0,80 m T = 0,44 m H = 2,25 m</p> <ul style="list-style-type: none"> Schrank mit 2 Türen <p>Einbauort: Büroräume 2. OG und 3. OG</p> <p>Siehe Zeichnung 6.467</p>	11 St	EP	GP	
02.2.4	<p>Schranelement B=120cm</p> <p>wie in Pos. 02.2.1 beschrieben, aber</p> <p>Abmessungen: B = 1,20 m T = 0,44 m H = 2,25 m</p> <ul style="list-style-type: none"> Schrank mit 2 Türen <p>Einbauort: Büroräume 2. OG und 3. OG</p> <p>Siehe Zeichnung 6.467</p>	12 St	EP	GP	
02.2.5	<p>Integration Installationen</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage von Installationsbereichen im Schrank gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen.</p> <p>Installationskanal</p> <p>Versteckter Installationskanal innerhalb des Schrankelements, Spanplatte HPL beschichtet</p> <p>Steckdose und Doppellichtschalter</p> <p>Inkl. Lochbohrungen für die bauseitige Installation einer Steckdose auf einer Höhe von H=300mm und eines Doppellichtschalters auf einer Höhe von H=1050mm,</p>				
- Fortsetzung auf nächster Seite -					Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Verwaltung/Personal		
02.2	Untertitel	Schrankwände Büros		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	mittig der seitlichen Schrankwand			Übertrag:
	Kabelführung Vorrichtung für versteckte Kabelführung von unten/durch den Sockel und durch den Installationskanal. Kabelführung und Montage Elektroteile durch Elektriker. Integration in die Schrankelemente (Pos. 02.2.1 bis 02.2.4). Einbauort: Büroräume 2. OG und 3. OG Siehe Zeichnung 6.467			
		13 St	EP	GP
02.2.6	Blende oberhalb der Schränke Herstellung, Lieferung und Montage einer Schrankblende gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen. Abmessungen: Höhe und Breite raumabhängig, Montage oberhalb der Schrankelemente bis zur Decke, inkl. Schattenfuge an oberer Kante. Material und Farbton: Spanplatte HPL beschichtet, sichtbare Elemente salbeigrün, nicht sichtbare Elemente weiß Einbauort: Büroräume 2. OG und 3. OG Siehe Zeichnung 6.467			
		38,9 m²	EP	GP
02.2.7	Blende seitlich der Schränke Herstellung, Lieferung und Montage einer Schrankblende gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen. Abmessungen: Höhe H=2,25m, Breite raumabhängig, Montage seitlich der Schrankelemente bis zur Wand Material und Farbton:			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten			
02	Titel	Verwaltung/Personal			
02.2	Untertitel	Schrankwände Büros			
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)	
	Übertrag:				
	Spanplatte HPL beschichtet, sichtbare Elemente salbeigrün, nicht sichtbare Elemente weiß				
	Einbauort: Büroräume 2. OG und 3. OG				
	Siehe Zeichnung 6.467				
		5,6 m²	EP	GP	
02.2.8	Sockelblende				
	Herstellung, Lieferung und Montage einer Sockelblende für Schrankwände gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen.				
	Abmessungen: H = 60mm (Höhe wie Fußleiste)				
	Material und Farbton: Spanplatte HPL beschichtet, sichtbare Elemente salbeigrün, nicht sichtbare Elemente weiß				
	Hinweis: bauseitige Durchführung von Elektro-Kabeln durch den Sockel				
	Einbauort: Büroräume 2. OG und 3. OG				
	Siehe Zeichnung 6.467				
		50,5 lfm	EP	GP	
02.2.9	Einbauschränk Büro Vorraum				
	Herstellung, Lieferung und Montage eines Einbauschranks mit 2 Türen und Integration HKV gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen.				
	Abmessungen: B = ca. 1,40 m T = 0,44 m H = 2,25 m				
	Material und Farbton: Spanplatte HPL beschichtet, sichtbare Elemente salbeigrün, nicht sichtbare Elemente weiß				
	<ul style="list-style-type: none"> • Schrank mit 2 Türen • Kanten-Griffleiste Edelstahl gebürstet • abschließbar, inkl. Schrankschloss • Korpus mit Reihenlochbohrung - System 32 • inkl. 4 Einlegeböden, höhenverstellbar 				
	- Fortsetzung auf nächster Seite -				
	Übertrag:				

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Verwaltung/Personal		
02.2	Untertitel	Schrankwände Büros		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>Übertrag:</p> <ul style="list-style-type: none"> inkl. Möbelfüße, höhenverstellbar Integration HKV Gesamtmontage mit Sockel (Pos. 02.2.8) und falls benötigt mit seitlicher Blende (Pos. 02.2.7) <p>Einbauort: Büro Vorraum R-310 und R-311</p> <p>Siehe Zeichnung 6.467</p>			
		2 St	EP	GP
Summe Untertitel 02.2		Schrankwände Büros, Netto:		

Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

02.3

Sideboards Büros

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Verwaltung/Personal		
02.3	Untertitel	Sideboards Büros		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.3.1	<p>Sideboardelement mit Türen</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage eines Sideboardelements mit 2 Türen und 2 höhenverstellbaren Einlegeböden gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen.</p> <p>Abmessungen: B = 0,80 m T = 0,44 m H = 1,42 m</p> <p>Material und Farbton: Spanplatte HPL beschichtet, sichtbare Elemente salbeigrün, nicht sichtbare Elemente weiß</p> <ul style="list-style-type: none"> • Schrank mit 2 Türen • Kanten-Griffleiste Edelstahl gebürstet • abschließbar, inkl. Schrankschloss • Korpus mit Reihenlochbohrung - System 32 • inkl. 2 Einlegeböden, höhenverstellbar • inkl. Möbelfüße, höhenverstellbar <p>Gesamtmontage mit Deckplatte (Pos. 3.4), Sockel (Pos. 3.5) und in Verbindung mit anderen Sideboardelementen. Bei Sideboardelementen neben Türöffnungen mit Integration von Elektro-Installationen (Pos. 3.3).</p> <p>Einbauort: Büroräume 4. OG, R-310.a und R-311.a</p> <p>Siehe Zeichnung 6.468 und 6.454</p>	28 St	EP	GP
02.3.2	<p>Sideboardelement offenes Regal < 50cm</p> <p>Lieferung und Montage eines offenen Sideboardelements mit 2 höhenverstellbaren Einlegeböden gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen, inkl. Befestigungsmittel und Zubehörteile.</p> <p>Abmessungen: B = raumabhängig 0,40 bis 0,50m T = 0,42 m H = 1,42 m</p> <p>Material und Farbton: Spanplatte HPL beschichtet, sichtbare Elemente salbeigrün, nicht sichtbare Elemente weiß</p> <ul style="list-style-type: none"> • offenes Sideboardelement mit raumspezifischer Breite • Korpus mit Reihenlochbohrung - System 32 			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Verwaltung/Personal		
02.3	Untertitel	Sideboards Büros		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> inkl. 2 Einlegeböden, höhenverstellbar inkl. Möbelfüße, höhenverstellbar <p>Gesamtmontage mit Deckplatte (Pos. 3.4), Sockel (Pos. 3.5) und in Verbindung mit anderen Sideboardelementen.</p> <p>Einbauort: Büroräume 4. OG, R-310.a und R-311.a</p> <p>Siehe Zeichnung 6.468 und 6.454</p>			Übertrag:
		10 St	EP	GP
02.3.3	<p>Sideboardelement offenes Regal > 50cm</p> <p>wie in Vorposition 02.3.2 beschrieben, aber</p> <p>Abmessungen: B = raumabhängig 0,51 bis 0,64m T = 0,42 m H = 1,42 m</p>			
		4 St	EP	GP
02.3.4	<p>Sideboardelement offenes Regal bis 100cm</p> <p>wie in Vorposition 02.3.2 beschrieben, aber</p> <p>Abmessungen: B = ca. 1,0m T = 0,42 m H = 1,42 m</p>			
		1 St	EP	GP
02.3.5	<p>Integration Installationen</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage von Installationsbereichen im Schrank gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen.</p> <p>Installationskanal</p> <p>Versteckter Installationskanal innerhalb des Schrankelements, Spanplatte HPL beschichtet</p> <p>Steckdose und Doppellichtschalter</p> <p>Inkl. Lochbohrungen für die bauseitige Installation einer Steckdose auf einer Höhe von H=300mm und eines Doppellichtschalters auf einer Höhe von H=1050mm, mittig der seitlichen Schrankwand</p> <p>Kabelführung</p> <p>Vorrichtung für versteckte Kabelführung von unten/durch</p>			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Verwaltung/Personal		
02.3	Untertitel	Sideboards Büros		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	den Sockel und durch den Installationskanal. Kabelführung und Montage Elektroteile durch Elektriker. Integration in Sideboardelemente (Pos. 3.1). Einbauort: Büroräume 4. OG Siehe Zeichnung 6.468	11 St	EP	GP
02.3.6	Deckplatte Herstellung, Lieferung und Montage der Deckplatten der Sideboards gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen. Abmessungen: B = raumabhängig T = 44 cm Platte auf den Sideboardelementen fachgerecht montieren. Material und Farbton: Spanplatte HPL beschichtet, salbeigrün Einbauort: Büroräume 4. OG, R-310.a und R-311.a Siehe Zeichnung 6.468	13,7 m²	EP	GP
02.3.7	Sockelblende Herstellung, Lieferung und Montage einer Sockelblende für Schrankwände gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen. Abmessungen: H=60mm (Höhe wie Fußleiste), Breite raumabhängig Material und Farbton: Spanplatte HPL beschichtet, sichtbare Elemente salbeigrün, nicht sichtbare Elemente weiß Hinweis: bauseitige Durchführung von Elektro-Kabeln			
- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:	

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Verwaltung/Personal		
02.3	Untertitel	Sideboards Büros		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	durch den Sockel			Übertrag:
	Einbauort: Büroräume 4. OG, R-310.a und R-311.a			
	Siehe Zeichnung 6.468			
		37,5 lfm	EP	GP
Summe Untertitel 02.3				
		Sideboards Büros, Netto:	

Leistungsverzeichnis

Leistung (Untertitel)

02.4

Küchen

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Verwaltung/Personal		
02.4	Untertitel	Küchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
02.4.1	<p>Teenische R-208.a</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage einer Einbauküche und einem gegenüberliegenden Einbauschränk gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Küchenfronten und alle sichtbaren Elemente Spanplatte, salbeigrün HPL beschichtet Korpusse, Einlegeböden und nicht sichtbare Elemente weiß HPL beschichtet zurückgesetzte Sockelblende H = 90mm Korpusse mit Sockelfüßen, höhenverstellbar Alle Griffe als Kanten-Griffleiste Edelstahl Arbeitsplatte auf den zuvor montierten Unterschränken fachgerecht montieren, 20mm Stärke, Arbeitshöhe = 910mm, Tiefe = 620mm mit Überstand, inkl. Ausschnitt für Waschbecken Edelstahl Abdeckung für die Arbeitsplatte mit hinterer Aufkantung ca. 90mm, Höhe passend zum Fliesenspiegel, inkl. aller Ausschnitte <p>Küchenzeile</p> <p>Abmessungen gesamt: H = ca. 2,25 m B = ca. 1,51 m T = ca. 0,62 m</p> <p>Aufbau Unterschränke (siehe Ansicht, von links nach rechts):</p> <ul style="list-style-type: none"> Küchenunterschrank für Einbaukühlschrank mit 1 Tür, B = 600 mm Küchenunterschrank mit 3 Schubladen, B = 400 mm Waschbeckenunterschrank für Spülbecken mit zwei Türen mit integriertem Müllsystem, B = ca. 510 mm (Breite angepasst an Raumnische) <p>Aufbau Hochschränke (siehe Ansicht, von links nach rechts):</p> <ul style="list-style-type: none"> Küchenhochschrank mit 1 Tür, B = 600 mm 2 Regalböden in offenen Korpus, B = ca. 88,5 mm (Breite angepasst an Raumnische) <p>Einbauschränk</p> <p>Abmessungen gesamt: H = ca. 2,92 m (raumhoch) B = ca. 1,51 m T = ca. 0,45 m</p>			
- Fortsetzung auf nächster Seite -				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Verwaltung/Personal		
02.4	Untertitel	Küchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> zurückgesetzter Sockel: H = 60 mm horizontale Unterteilung (angepasst an nebenliegender Raamtür H=2,25 m..) 2 Türen, abschließbar inkl. Möbelschloss Korpuse mit Reihenlochbohrung im System 32 5 Einlegeböden für das System 32 Blende mit Schattenfuge, Maße raumspezifisch angepasst <p>Einbau in Raumnische zwischen Decke, Bestands- und Trockenbauwänden, Maße entsprechend prüfen und anpassen</p> <p>Einbau raumspezifisch, Orientierung auch an Fliesenspiegel und Türhöhen, Maße entsprechend prüfen und anpassen</p> <p>Einbauort R-208.a</p> <p>Siehe Zeichnung 6.416B</p>			Übertrag:
		1 St	EP	GP
02.4.2	<p>Küche R-312</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage einer Einbauküche gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Küchenfronten und alle sichtbaren Elemente Spanplatte, salbeigrün HPL beschichtet Korpuse, Einlegeböden und nicht sichtbare Elemente weiß HPL beschichtet zurückgesetzter Sockel H = 90mm Korpuse mit Sockelfüßen, höhenverstellbar Alle Griffe als Kanten-Griffleiste Edelstahl Arbeitsplatte auf den zuvor montierten Unterschränken fachgerecht montieren, 20mm Stärke, Arbeitshöhe = 910mm, Tiefe = 620mm mit Überstand, inkl. Ausschnitt für Waschbecken Edelstahl Abdeckung für die Arbeitsplatte mit hinterer Aufkantung ca.90mm, Höhe passend zum Fliesenspiegel, inkl. aller Ausschnitte <p>Küchenzeile</p> <p>Abmessungen gesamt: H = ca. 2,25 m B = entlang der Wand, über Eck ca. 5,75m T = ca. 0,62 m</p> <p>Aufbau Unterschränke (siehe Ansicht, von links nach rechts):</p> <ul style="list-style-type: none"> Küchenunterschrank mit 1 Tür, B = ca. 430 mm, Maße 			
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Verwaltung/Personal		
02.4	Untertitel	Küchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<p>angepasst an Wandvorsprung, Höhe entsprechend Fensterbrüstung (Höhenversprung)</p> <ul style="list-style-type: none"> Waschbeckenunterschrank für Spülbecken mit 2 Türen mit integriertem Müllsystem, B = 800 mm Spülmaschine: passende Tür- und Sockelblende für Einbauspülmaschine inkl. Befestigungsmaterial, B = 600 mm Küchenunterschrank mit 3 Schubladen, B = 600 mm Küchenunterschrank für Einbaukühlschrank mit 1 Tür, B = 600 mm Küchenunterschrank mit 3 Schubladen, B = ca. 530 mm (Maße bis Raumecke) Kücheneckschrank mit 2 Türen, B = Maße entsprechend Raumschräge Küchenunterschrank mit 3 Schubladen, B = ca. 580mm (Maße bis Raumecke) Küchenunterschrank mit 3 Schubladen, B = 600mm <p>Aufbau Hochschränke angepasst an Unterschränke (siehe Ansicht, von links nach rechts):</p> <ul style="list-style-type: none"> Küchenhochschrank mit 2 Türen, B = 800 mm Küchenhochschrank mit 1 Tür, B = 600 mm Küchenhochschrank mit 1 Tür, B = 600 mm Küchenhochschrank mit 1 Tür, B = 600 mm Küchenhochschrank mit 1 Tür, B = ca. 530 mm (Maße bis Raumecke) 3 Regalböden übereinander bis Ende Küchenzeile (Maße angepasst an Raumschräge) integrierte Beleuchtung der Arbeitsplatte unter Hochschränken und Regal <p>Einbau raumspezifisch, Orientierung auch an Raumschräge, Fliesenspiegel und Türhöhen, Maße entsprechend prüfen und anpassen</p> <p>Einbauort R-312</p> <p>Siehe Zeichnung 6.418B</p>			Übertrag:
		1 St	EP	GP
02.4.3	<p>Teeküche R-408</p> <p>Herstellung, Lieferung und Montage einer Einbauküche und einem gegenüberliegenden Einbauschränk gemäß der Vorgaben aus der Systembeschreibung und entsprechend der Zeichnungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Küchenfronten und alle sichtbaren Elemente Spanplatte, salbeigrün HPL beschichtet Korpusse, Einlegeböden und nicht sichtbare Elemente weiß HPL beschichtet 			Übertrag:
	- Fortsetzung auf nächster Seite -			

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Verwaltung/Personal		
02.4	Untertitel	Küchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	<ul style="list-style-type: none"> zurückgesetzter Sockel H = 90mm Korpusse mit Sockelfüßen, höhenverstellbar Alle Griffe als Kanten-Griffleiste Edelstahl Arbeitsplatte auf den zuvor montierten Unterschränken fachgerecht montieren, 20mm Stärke, Arbeitshöhe = 910mm, Tiefe = 620mm mit Überstand, inkl. Ausschnitt für Waschbecken Edelstahl Abdeckung für die Arbeitsplatte mit hinterer Aufkantung ca. 90mm, Höhe passend zum Fliesenspiegel, inkl. aller Ausschnitte <p>Küchenzeile</p> <p>Abmessungen gesamt: H = ca. 0,91 m B = ca. 1,56 m T = ca. 0,62 m</p> <p>Aufbau (siehe Ansicht, von links nach rechts):</p> <ul style="list-style-type: none"> Waschbeckenunterschrank für Spülbecken mit zwei Türen mit integriertem Müllsystem, B = ca. 500 mm und seitliche Blende bis zur Wand (Breite angepasst an Raumnische) Küchenunterschrank mit 3 Schubladen, B = 400 mm Küchenunterschrank für Einbaukühlschrank mit 1 Tür, B = 600 mm <p>Einbauschränk</p> <p>Abmessungen gesamt: H = ca. 2,90 m (raumhoch) B = ca. 1,56 m T = ca. 0,45 m</p> <ul style="list-style-type: none"> bauseitige Integration der HKV und MSR-Technik zurückgesetzter Sockel: H = 6 cm horizontale Unterteilung (angepasst an nebenliegender Raamtür H=2,25 m) 6 Türen, abschließbar inkl. Möbelschloss 5 Einlegeböden, in der Höhe verstellbar (System 32) Blende mit Schattenfuge, Maße raumspezifisch angepasst <p>Einbau raumspezifisch, Orientierung auch an Fliesenspiegel und Türhöhen, Maße entsprechend prüfen und anpassen</p> <p>Einbauort R-414.a</p> <p>Siehe Zeichnung 6.419B</p>			Übertrag:
				Übertrag:

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
02	Titel	Verwaltung/Personal		
02.4	Untertitel	Küchen		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
			Übertrag:	
		1 St	EP	GP
02.4.4	Kühlschrank Lieferung und Montage eines Einbaukühlschranks <ul style="list-style-type: none"> Fabrikat: NEFF N50 Unterbau-Kühlschrank 820x598x548mm oder gleichwertig Angebotenes Produkt: '.....'			
		3 St	EP	GP
02.4.5	Spülbecken Lieferung und Montage eines Spülbeckens inkl. aller Befestigungs- und Abdichtungsmittel <ul style="list-style-type: none"> Ausführung in Edelstahl Produktmaße mit Abtropffläche ca. 76x44cm oder vergleichbar (passend zu Unterschrank B=80cm) inkl. Warmwasser-Schwenkarmatur aus Edelstahl 			
		3 St	EP	GP
02.4.6	Spülmaschine Lieferung und Montage einer Einbauspülmaschine <ul style="list-style-type: none"> Fabrikat: NEFF N70 Geschirrspüler, vollintegrierbar 815x598x550 mm oder gleichwertig Angebotenes Produkt: '.....'			
		1 St	EP	GP
Summe Untertitel 02.4			Küchen, Netto:
Summe Titel 02			Verwaltung/Personal, Netto:
			zzgl. MwSt. (19,0 %):
			Gesamtsumme, Brutto:

Leistungsverzeichnis

Leistung (Titel)

03

Stundenlohnarbeiten

Leistungsverzeichnis

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
03	Titel	Stundenlohnarbeiten		
Nr.	Leistungsbeschreibung	Menge/ Einh.	Preis (EP)	Gesamt (GP)
	Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung Stundenlohnarbeiten durch Arbeitskräfte auf Anordnung des Auftraggebers ausführen. Der Verrechnungssatz für die jeweilige Arbeitskraft umfaßt sämtliche Aufwendungen wie Lohn- und Gehaltskosten, Lohn- und Gehaltsnebenkosten, Zuschläge, lohngebundene und lohnabhängige Kosten, sonstige Sozialkosten, Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn. Erschwerniszuschläge sowie Zuschläge für Nacht-, Sonntags- und Feiertagsarbeit werden gesondert vergütet.			
***Bedarfspos.				
03.1	Facharbeiterstunde Facharbeiterstunde für zusätzliche Arbeiten im Nachweis. Stundenlohnarbeiten sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Bauleitung durchzuführen	1 h	EP	- Nur EP -
***Bedarfspos.				
03.2	Helferstunde Helferstunde für zusätzliche Arbeiten im Nachweis. Stundenlohnarbeiten sind nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der Bauleitung durchzuführen	1 h	EP	- Nur EP -
Summe Titel 03		Stundenlohnarbeiten, Netto:		

LV-Zusammenfassung

Kita Hagen (469)

25	LV	Schreinerarbeiten		
Nr.	Bezeichnung		Seite	Gesamt in EUR
01	Titel	Kita	9
01.1	Untertitel	Gemeinschaftsküche	12
01.2	Untertitel	Garderobe	19
01.3	Untertitel	Schrankwände	22
01.4	Untertitel	WC Räume	30
01.5	Untertitel	Küche Mitarbeitende	34
01.6	Untertitel	Türnischen/weitere Möbel	38
02	Titel	Verwaltung/Personal	43
02.1	Untertitel	Brüstungsmöbel	46
02.2	Untertitel	Schrankwände Büros	51
02.3	Untertitel	Sideboards Büros	57
02.4	Untertitel	Küchen	62
03	Titel	Stundenlohnarbeiten	68
Summe LV 25 Schreinerarbeiten				
			Angebotssumme, Netto:	EUR
Stempel			zzgl. MwSt. (19,0 %):	EUR
..... Anbieter - Unterschrift			<u>Angebotssumme, Brutto:</u>	EUR <u>.....</u> <u>.....</u>