

Objekt / BV: KESH
Projekt: PA Erneuerung
Thema: Racks - Größen und Bestückung
Datum: 23.04.2026

Stand: Ausschreibungsplanung
Version: v1.0

Stage Rack #01		
HE	Inhalt	Nr.
4	2x EtherCon, 1x PowerCon	#01
3	12x XLR I/O	#02
2	12x XLR I/O	#01
1	AoIP I/O Modul	#01

Technickrack Fest		
HE	Inhalt	Nr.
22	Leerblende	
21	Netzeinschaltfeld	#01
20	Switch, 24-Port	#01
19	Bürstenblende	
18	Digitaler Signalprozessor	#01
17	DSP I/O Erweiterung	#01
16	Bedienpanel	#01
15		
14		
13		
12	Leerblende	
11	Leerblende	
10	Verstärker, 16 CH	#03
9		
8	Lüftungsblende	
7	Verstärker, 16 CH	#02
6		
5	Lüftungsblende	
4	Verstärker, 16 CH	#01
3		
2	Leerblende	
1	Leerblende	

Patchfeld, Wandaufbau		
HE	Inhalt	Nr.
12	Leerblende	
11	8x SpeakOn Patchpanel	#03
10	Leerblende	
9	8x SpeakOn Patchpanel	#02
8	Leerblende	
7	8x SpeakOn Patchpanel	#01
6	Leerblende	
5	12x EtherCon Patchpanel	#02
4	12x EtherCon Patchpanel	#01
3	Leerblende	
2	12x XLR Patchpanel	#02
1	12x XLR Patchpanel	#01

Modul Rack #06		
HE	Inhalt	Nr.
2	Verstärker, 4CH, mobil	#06
1		
Modul Rack #05		
HE	Inhalt	Nr.
2	Verstärker, 4CH, mobil	#05
1		
Modul Rack #04		
HE	Inhalt	Nr.
2	Verstärker, 4CH, mobil	#05
1		
Modul Rack #03		
HE	Inhalt	Nr.
2	Verstärker, 4CH, mobil	#03
1		
Modul Rack #02		
HE	Inhalt	Nr.
2	Verstärker, 4CH, mobil	#02
1		
Modul Rack #01		
HE	Inhalt	Nr.
2	Verstärker, 4CH, mobil	#01
1		