

Zeichenerklärung

Fahrbahn, Asphaltdecke Vollausbau	
Fahrbahn, Erneuerung der Deckschicht	
Fahrbahn, Aufbau auf vorh. Asphalttragschicht	
Fahrbahn, geprägter Asphalt	
Ökopflaster, Parken	
Gehweg	
Gehweg Bestandsergänzung	
Radweg	
Radweg Bestandsergänzung	
Gehwegüberfahrt Pkw	
Gehwegüberfahrt Pkw Bestandsergänzung	
Mischverkehrsfläche, Pflaster	
Grün- / Trennstreifen	
Grün- / Trennstreifen Bestandsergänzung	
Rigolensystem	

Neigungsbrechpunkt
H=1000.000 m
T=8.000 m
f=0.032 m

-0.800 % 78.000 m
0.800 % 45.000 m
TS=126.045 0+283.500

Ausrundungshalbmesser Tangentenlänge Bogenstich	
Längsneigung Länge der Strecke	
Tangentenschnittpunkt Stationierung	
Hochpunkt / Tiefpunkt Gradiente	
Querneigung vorh. / neu	
Höhen vorh. / neu	(109.88) / 109.88
Kanal vorh.	DN 400 B 54.54m
Ablauf vorh. / neu	vorh. Ablauf / Ablauf neu. 50/50
Sammelleitung DN300 neu	DN 300
Beleuchtung vorh. / neu	
Markierung vorh. / entf. / neu	
Baumpflanzung Liquidambar styraciflua 'moraine'	
Baumpflanzung Ulmus × hollandica 'Lobel'	
Flussbahn Hochbord / Rundbord mit Übergangsstein	
Tiefbord	
Flurstücksgrenze	
Flurgrenze	

Beleuchtung

Leuchtenstandorte nachrichtlich dargestellt. Ausführung gemäß Planung Stadtwerke Herne.

Materialien

Nr.	Bezeichnung	Material
10	Fahrbahn Mischverkehrsfläche	Bk1.8 / Asphaltbeton AC 11 D N, bituminöse Schichten
11	Randbereiche Mischverkehrsfläche	Bk1,8 / Asphaltbeton AC 11 D N, verringerter Aufbau
12	Prägeasphalt Mischverkehrsfläche	Bk1,8 / Asphaltbeton AC 11 D N, geprägt Muster 20/20
13	Fahrbahn Deckensanierung	Bk1,8 / Asphaltbeton AC 11 D N
30	Aufpflasterung Mischverkehrsfläche	Betonsteinverbundpflaster SINPRO 20/10/10, grau, gefast, Ellbogenverband
31	Radweg	Betonsteinpflaster 20/10/8, rot, ungefast, Reihenverband
32	Gehweg	Betonsteinpflaster 20/10/8, grau, gefast, Reihenverband
70	Parkstreifen Mischverkehrsfläche	Ökosteinpflaster 20/10/10, anthrazit, gefast, Ellbogenverband
92	Anpassungsbereich Pflaster	
94	Anpassungsbereich Naturstein	
95	Anpassungsbereich Platten	

Verlegen und Versetzen

Die Pflastersteine sind von der verlegten Pflasterfläche aus in einem gleichmäßigen Verband mit ausreichender Fugenbreite, 4mm +1/-1mm vorgeschrieben, auf das vorbereitete Pflasterbett zu verlegen.
Um Anarbeiten zu vermeiden, ist- unter Beachtung der geforderten Verlegebreite - der genaue Abstand der Randeinfassungen durch Auslegen einzelner Steinzeilen vorher zu ermitteln.

Index	Datum	Name	Art der Änderung
d			
c			
b			
a			

Vor der Ausführung sind alle Maße vom Auftragnehmer verantwortlich zu prüfen.
Unstimmigkeiten sind der Bauleitung zu melden

Zur Ausführung freigegeben:

Stadt Herne

Datum:

Ausführungsplanung

Projekt : **Wohnen am Westbach in Herne**

Inhalt : Objektplanung Verkehrsanlagen
Lageplan
Öffentliche Verkehrsfläche - Am Westbach

Maßstab :	1: 250		Plan Nr. :	LP01
	Datum	Name		
bearbeitetet :	12.11.2026	gr		
gezeichnet :	05.03.2025	gr	Blattgröße :	A0 (1.189x841)
geprüft :	12.11.2026	bl	Projektnummer :	2462

Auftraggeber :

Wohnungsgenossenschaft
Herne-Süd eG
Siepenstraße 10a

44623 Herne

Planer :

abvi verkehrsplanung
Westring 25 · 44787 Bochum
Tel. 0234 / 91 30 - 0
Fax 0234 / 91 30 - 200
email info@ambrosiusblanke.de
web www.ambrosiusblanke.de